
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim
ADRES INWESTYCJI: dz. Nr 119/8; 108 obręb 0005 Kozirynek Nowy, 061501_1 Radzyń Podlaski
NAZWA INWESTORA: Miasto Radzyń Podlaski
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 32, 31-300 Radzyń Podlaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Tomasz Szczepaniuk -Inspektor w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego

DATA OPRACOWANIA: 20.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.09.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Koszty kwalifikowane			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m2		
		2588,65 - 340 * 4	m2	1 228,650	
				RAZEM	1 228,650
1.2		Podbudowy			
2 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.1	m2	1 228,650	
				RAZEM	1 228,650
3 d.1.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączająco-wyrównawcze wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1,5	m2		
		2588,65	m2	2 588,650	
				RAZEM	2 588,650
1.3		Nawierzchnie			
4 d.1.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	2 588,650	
				RAZEM	2 588,650
2		Koszty niekwalifikowane			
5 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (obsługa geodezyjna)	km		
		0,640	km	0,640	
				RAZEM	0,640
6 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000