
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja boiska sportowego "Orlik 2012"
ADRES INWESTYCJI: ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski
dz nr 1846/2 oraz 1847/2 obręb Radzyń Miasto
NAZWA INWESTORA: Miasto Radzyń Podlaski
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Tomasz Szczepaniuk

DATA OPRACOWANIA: 30.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:				
1		Boisko do gry w piłkę nożną		
1	d.1 kalk. własna	Demontaż wraz z ponownym montażem bramek sportowych	kpl	
		1	kpl	
				1,000
2	KNR 4-04 0509 d.1 -03	Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z jej utylizacją	m2	
		61,5 * 30	m2	
				1 845,00
3	KNR 2-31 0103 d.1 -04	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy	m2	
		poz.2	m2	
				1 845,00
4	KNR 2-31 0114 d.1 -05	Uzupełnienie braków w podbudowie miałem kamiennym 1-4mm	m2	
		poz.2	m2	
				1 845,00
5	KNR 2-23 0210 d.1 -01 analogia	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na uprzednio przygotowanej podbudowie	m2	
		poz.2	m2	
				1 845,00
6	KNR 2-31 1408 d.1 -03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni piaskiem kwarcowym oraz granulatem z EPDM	m2	
		poz.2	m2	
				1 845,000
7	KNR 2-31 0706 d.1 -02 analogia	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych	kpl	
		1	kpl	
				1,000
2		Ogrodzenie		
8	KNR 2-23 0401 d.2 -01 analiza indywidualna	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej - demontaż wraz z utylizacją starej siatki oraz montaż na istniejących słupkach nowej siatki o wysokości 4m	m	
		2 * 30 * 4	m	
				240,000
9	KNR 2-23 0401 d.2 -01 analiza indywidualna	Piłkochwyty - demontaż wraz z utylizacją starej siatki oraz montaż na istniejących słupkach nowej siatki o wysokości 2m	m	
		4 * 17,5 * 2	m	
				140,000
10	analiza indywidualna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt	
		1	szt	
				1,000