



**POLSKI
ŁĄD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**MIASTO
RADZYŃ PODLASKI**
ul. Warszawska 32
41-900 Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski, dnia 14 lutego 2024r.

WRG.271.2.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego
w Radzynie Podlaskim .”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.”, do Zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: WRG.271.2.2024 (SWZ), jak poniżej:

Wniosek z dnia 07 lutego 2024r.

«W związku z ogłoszeniem dnia 26/01/2024 r. zamówienia publicznego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego w Radzynie Podlaskim” (...) kieruje poniżej pytania dotyczące powyższego zamówienia:

1. Dot. ul. Partyzantów:

- 1) w dokumentacji technicznej zamieszczonej w OPZ brakuje profilu wodociągu;
- 2) biorąc pod uwagę II etap wykonania przebudowy ul. Partyzantów w zamieszczonym przedmiarze brakuje 4 szt. wpustów deszczowych DN 600 lub DN 300 (na rysunkach dokumentacji technicznej nie zaznaczono wymaganych średnic wpustów deszczowych);
- 3) w projekcie technicznym branży sanitarnej przewidziano wykonanie nowych przyłączy wodociągowych. Czy powyższe przyłącza mają być włączone w istniejący wodociąg DN 110 czy w przebudowywaną magistralę DN 315, projekt i przedmiar różni się w tym zakresie?
- 4) w opisie technicznym projektu technicznego sieci wodociągowej jest mowa o zasuwach wodociągowych. Na planie zagospodarowania zasuw nie zaznaczono (liniowych, odcinających włączane wodociągi).

2. Dot. ul. Lisowskiego:

- 1) zaprojektowany kanał deszczowy koliduje z istniejącą podziemną siecią elektroenergetyczną (istniejące kable energetyczne leżą centralnie na planowanym przebiegu kanału deszczowego) w przedmiarze nie przewidziano robót związanych z przełożeniem kabli eN. Wnosimy o uzupełnienie.
- 2) na podstawie wizytacji terenowej stwierdzono, że kanał deszczowy ma odprowadzać wody opadowe do rowu, który w znacznym stopniu jest niedrożny ze względu na częściowe jego zasypanie, zamulenie i zarośnięcie. W tej sytuacji kanalizacja deszczowa będzie



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

podtapiana podobnie jak przepust drogowy, co ewidentnie może mieć wpływ na trwałość wykonanych robót i w efekcie może skutkować koniecznością dokonywania napraw okresie gwarancyjnym, co przekłada się na dodatkowe wydatki obciążające Wykonawcę. Zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie odpowiednich technicznych rozwiązań w tym zakresie i ujęcia ich w przedmiarze.

3) brak jest wskazań dotyczących oczekiwanego sposobu wykonania przyczółków przy przepuście. Prosimy o uzupełnienie.»

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. , poz. 1605, z późn. zm.) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Ad 1.1

Do wyjaśnień dołącza się właściwy rysunek – załącznik do niniejszego pisma(plik).

Ad 1.2

Przedmiar dołączony do postępowania ma charakter pomocniczy ułatwiający wycenę robót budowlanych. Dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlany. Wymaga średnica wpustu deszczowego to dn 600 (zgodnie z rys. szczegółowym). Należy kierować się dokumentacją techniczną – PZT oraz profilami sieci.

Ad 1.3

Nowe przyłącza mają być włączone do istniejącego wodociągu dn110mm. Nie przewiduje się włączania przyłączy do wodociągu magistralnego.

Ad 1.4

Przewiduje się zasuwę na węźle wodociągowym, łączącym wodociągi o różnych średnicach (zgodnie z zasadą – zasuwa na przewodzie o mniejszej średnicy).

Ad 2.1

W ul. Lisowskiego istnieje napowietrzna linia elektroenergetyczna – nie zachodzi kolizja z projektowanym podziemnym kanałem deszczowym.



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Ad 2.2

Udrażnianie rowu, do którego mają być odprowadzone wody opadowe nie jest przedmiotem postępowania. Miasto podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia możliwości odbioru wód opadowych z ul. Lisowskiego.

Ad 2.3

Nie przewiduje się wykonania przyczółków dla przepustu rurowego. Końcówkę przepustu należy ściąć pod kątem zgodnym z nachyleniem skarpy oraz obsypać wokół ziemią.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia SWZ.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Sławomir Lipski
Zastępca Burmistrza