

21.01.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32, 21 - 300 Radzyń Podlaski
tel. 83 351-24-60
tel/fax 83 352 - 80 - 85
e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl
www.radzyn-podl.pl
<https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/>

Numer ogłoszenia (TED): 2020/S 238-587252

Numer referencyjny: WRG.271.10.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców. Pytania zostały oznaczone numerami od 1 do 64. Pod poszczególnymi pytaniami zostały umieszczone odpowiedzi Zamawiającego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający publikuje jednolite przedmiary dla Części I, Części II oraz Części III zamówienia. Dodatkowo Zamawiający publikuje pliki przedmiarów w formacie .ath.

Dodatkowo, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 26, Zamawiający publikuje plik.zip „schody”, obejmujący 15 fotografii schodów wiodących do lokali, znajdujących się przy Placu Rynek. Plik ten uzupełnia Dokumentację Projektową dla Części II zamówienia.

1. Pytanie: *Dotyczy wadium: W ogłoszeniu jest podane, że należy wnieść wadium dla cz. III zamówienia w wysokości 1 tysięcy zł natomiast w SIWZ, że w przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w ramach Części III – Zamawiający nie wymaga złożenia wadium – prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących wadium dla III części zamówienia.*

Odpowiedź: W dniu 5.01.2021 r. Zamawiający wyjaśnił, że poprawny jest zapis w Ogłoszeniu i dokonał stosownej zmiany SIWZ.

2. Pytanie: *Dotyczy przedmiarów branży drogowej: prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie obramowania kwietników zg. z Projektem*

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiar.

3. Pytanie: *Dotyczy przedmiarów branży drogowej: prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie wypełnienia kwietników zg. z Projektem*

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiar.

4. Pytanie: *Na rysunku 3.4D „Przekrój konstrukcyjny” znajduje się opornik betonowy 10x25, natomiast w opisie technicznym jest zapis "Obrzeża kwartałów powierzchni biologicznie czynnej drzew istniejący i projektowanych - obrzeża granitowe." Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju obrzeża i jego wymiaru.*

Odpowiedź: Należy zastosować obrzeże granitowe zgodnie z opisem technicznym, o wymiarach 10x25 cm, o bokach ciętych, powierzchnia górna i co najmniej jedna boczna od strony wypełnienia zielenca – płomieniowana.

5. Pytanie: - *Dotyczy przedmiarów branży drogowej: prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie obramowania projektowanych drzew zg. z Projektem*

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiar.

6. Pytanie: - *Dotyczy przedmiarów branży elektrycznej: prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie oświetlenia obwiedniowego zabytkowej studni oraz o szczegół rozwiązania tego oświetlenia.*
- *Dotyczy przedmiarów branży elektrycznej: prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie oświetlenia obwiedniowego fontanny oraz o szczegół rozwiązania tego oświetlenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wykonanie oświetlenia obwiedniowego zabytkowej studni.

7. Pytanie - *Zgodnie z opisem technicznym herb miasta ma być wykonany z kostki bazaltowej i granitowej wymiar 10x10cm - prosimy o przedstawienie szczegółu rozmieszczenia powyższych kostek na herbie miasta*

Odpowiedź: Szczegółowe rozmieszczenie kostek granitowych i bazaltowych w herbie miasta w projekcie wykonawczym, katalogu 01 – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA w pliku „N-01 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOSTKI KAMIENNEJ WE WZORZE NIEDŹWIEDZIA”.

8. Pytanie: - *Czy płyty kierunkowe czy mają być z jednego elementu o wym. 500x50, czy też mogą być zastosowane mniejsze elementy*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania tych płyt zgodnie z projektem, nie dopuszczając do zastosowania mniejszych elementów.

9. Pytanie: - *Czy może być zastosowana kostka granitowa 10x10 oraz 20x20 cięto łupana*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z projektem - kostka cięta. Zamawiający nie dopuszcza kostki cięto-łupanej.

10. Pytanie: - *Czy w przypadku braku opornika betonowego 15x30 na rynku Zamawiający dopuszcza zmianę elementu na opornik o zbliżonych wymiarach*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm.

11. Pytanie: - *Czy w przypadku braku obrzeża granitowego 12x80 (obramowanie kwietników) na rynku Zamawiający dopuszcza zmianę elementu na obrzeże o zbliżonych wymiarach*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie oporników betonowych o zbliżonych wymiarach - grubość nie mniejsza niż 10 cm; wysokość z tolerancją na minus nie większą niż 5 cm.

12. Pytanie: - *Proszę o uzupełnienie Projektu wykonawczego branży architektura i konstrukcje o opis techniczny, w materiałach przetargowych jest tylko str. tytułowa.*

Odpowiedź: Uzupełnione w dniu 05.01.2021 r.

13. Pytanie: - *Czy elewacje budynków zg. z rysunkami zamieszczonymi w Projektu wykonawczego branża architektura i konstrukcje również są objęte zadaniem II lub III*

Odpowiedź: Elewacje budynków nie są objęte przedmiotem zamówienia.

14. Pytanie: - *Zg. z SIWZ cz. III obejmuje wymianę nawierzchni ulicy, natomiast w projekcie i w przedmiarze nie ma nic na ten temat*

Odpowiedź: Postanowienie SIWZ dotyczące części III jest prawidłowe. W ramach części III obowiązkiem Wykonawcy jest rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, rozebranie nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni oraz chodników. Zakres tych prac określa projekt oraz przedmiar. Rezultatem prac powierzanych Wykonawcy jest wymiana nawierzchni ulicy, w zakresie określonym w SIWZ.

15. Pytanie: - *Proszę o sprecyzowanie zakresu i aktualizację przedmiaru dla cz. III ponieważ zakres podany w przedmiarze cz. III jest inny niż w załączniku graficznych*

Odpowiedź: W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający opublikował uzupełnienia do Dokumentacji Projektowej.

16. Pytanie: - *Proszę o sprecyzowanie jaka powinna być okładzina niecki fontanny oraz powierzchnia zewn. komory betonowej fontanny powyżej terenu*

Odpowiedź: Niecka fontanny zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu projektu wykonawczego wyłożona mozaiką (Fontanna – rozwiązania techniczne, str. 4), natomiast wykończenie zewnętrzne beton architektoniczny.

17. Pytanie: - *Dotyczy przedmiarów branży drogowej cz. III poz. 12 nawierzchnia zjazdów - o jakie zjazdy chodzi, zdaniem Wykonawcy w zakresie cz. III nie ma zjazdów*

Odpowiedź: Zamawiający zmienia przedmiar.

18. Pytanie: - *Dotyczy przedmiarów branży drogowej cz. III poz. 13 obramowanie zjazdów - zg. z zał. graficznym cz. III zjazdy tam nie występują, a więc nie ma obramowań zjazdów z kostki granitowej czarnej*

Odpowiedź: Zamawiający zmienia przedmiar.

19. Pytanie: - *Dotyczy przedmiarów branży drogowej cz. II poz. 60 obramowanie zjazdów - pozycja jest ujemna, zdaniem Wykonawcy powinna mieć wartość (ok. +4,78m)*

Odpowiedź: Zamawiający zmienia przedmiar.

20. Pytanie - *Dotyczy przedmiarów branży drogowej cz. II poz. 59 nawierzchnia zjazdów - w pozycji odjęto powierzchnię równą 32,43, zdaniem Wykonawcy błędnie, ponieważ zg. z zał. graficznym wszystkie zjazdy są umieszczone w cz. II*

Odpowiedź: Zamawiający zmienia przedmiar.

21. Pytanie - *W projekcie oraz wytycznych konserwatorskich nie określono koloru kostek granitowych 10x10 i 20x20 (jedynie określono czarny granit na obramowaniach zjazdów). Czy w związku z tym powyższym kostki granitowe mają być w kolorze naturalnym.*

Odpowiedź: Kostki granitowe mają być w kolorach wskazanych w grafikach na planszach: szarym, ciemnoszarym i czarnym.

22. Pytanie: - *Czy mała architektura ma być zgodna z rysunkami w projekcie, czy też jest to rysunek przykładowy i poglądowy*
- *Czy latarnie i oprawy mają być zgodne z rysunkami w projekcie, czy też jest to rysunek przykładowy i poglądowy*

Odpowiedź: Ze względu na charakter Placu Rynek oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo z Zespołem Pałacowym Potockich, Zamawiający wskazuje, iż oczekuje dostawy elementów małej architektury, latarni i opraw zbliżonych do rysunków przedstawionych w SIWZ. Zamawiający nie wymaga dostarczenia identycznych elementów, jak prezentowane na tych rysunkach. Są to rysunki przykładowe, określające wymagany standard elementów.

23. Pytanie: - *W SST D-05.03.01 jak podsypkę zapisano piasek z cementem w stosunku 1:3, natomiast w przedmiarze i na rys. z Projektu podsypkę należy wykonać na grysie. Jeśli ma być podsypka na grysie to proszę o zmianę SST.*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że podsypkę należy wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem – podsypka z grysu.

24. Pytanie *Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający potwierdza wymagania SST odnośnie kostki kamiennej: „2. MATERIAŁY 2.1. Kamienna kostka drogowa. Do wykonania nawierzchni zastosować kostkę granitową pochodzenia krajowego. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów produkcji chińskiej. Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację kostki kamiennej przed jej zakupem.”*
Zastosowanie kostki krajowej znacznie zwiększy koszty realizacji zadania.

Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe zapisy odnoszą się również do krawężników?

Zgodnie z zapisem SST Nawierzchnie kamienne, kostki kamienne mają być pochodzenia krajowego. W związku z tym proszę o zmianę zapisów lub zmianę materiału, gdyż kostka bazaltowa nie występuje w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że cytowane postanowienia należy uznać za nieobowiązujące i niewiążące. Zamawiający wskazuje, że SIWZ – w tym wzór umowy z Wykonawcą – nie wprowadza obowiązku akceptacji kostki kamiennej przed jej zakupem. Zamawiający wskazuje, że nie określa pochodzenia materiałów budowlanych, wykorzystywanych do realizacji zamówienia – i wprowadza jedynie takie wymaganie, by materiały wykorzystywane przez Wykonawcę były zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

25. Pytanie: *Proszę o podanie wymiarów i parametrów ławki, kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej.*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć następujące dane:

Ławka: długość od 170 do 200 cm, wysokość z oparciem od 70 do 80 cm, wysokość siedziska 38-45 cm, głębokość 40-50 cm. Stelaż stalowy lub z odlewu żeliwnego, malowany proszkowo, siedzisko i oparcie – olcha, impregnowana.

Kosz na śmieci: konstrukcja kosza stalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym, posadowienie na nodze z rury stalowej lub z odlewu żeliwnego, obudowa pojemnika drewno – deska olcha impregnowana, daszek uchylany, umożliwiający wyjęcie wkładu. Wysokość całkowita 70-80 cm, średnica w środku 30-35 cm.

Tablica informacyjna: konstrukcja stalowa lub z odlewu żeliwnego malowana proszkowo, wysokość całkowita 185-200 cm, wymiary pola informacyjnego, 80x110 cm (+/- 10 cm), pole informacyjne zabezpieczone szkłem.

26. Pytanie: *Proszę o sprecyzowanie wymiarów (szerokość, wysokość, liczba stopni) schodów terenowych na każdym z 14 dojść do drzwi budynku.*

Odpowiedź: Schody zewnętrzne do poszczególnych lokali zostały opisane na rysunkach zawartych w plikach projektu wykonawczego: ST-01 TYPOWE SCHODY TERENOWE LOKALIZACJA, ST-02 TYPOWE SCHODY TERENOWE WIDOK, RZUT, PRZEKRÓJ I-I.

Zamawiający publikuje plik .zip „schody”, obejmujący 15 fotografii schodów.

27. Pytanie: *Proszę o sprecyzowanie wymiarów elementu, z którego ma być wykonany kwietnik. Proszę o sprecyzowanie sposobu wykończenia powierzchni (ścianek) elementów kwietnika.*

Odpowiedź: Wymiary oraz sposób wykonania kwietników określono w projekcie wykonawczym w branży architektoniczno-konstrukcyjnej na rys. „DT-01 RABATY KWIATOWE 1x2m i 2x2m”. Powierzchnia obrzeży granitowych – płomieniowana.

28. Pytanie: *Proszę o sprecyzowanie zakresu renowacji zabytkowej studni.*

Odpowiedź: Renowacja zabytkowej studni polegała będzie na obudowie studni jako elementu małej architektury - studnia bez możliwości poboru wody. Rysunek szczegółowy w projekcie wykonawczym w branży architektoniczno-konstrukcyjnej „DT-02 OBUDOWA ZABYTKOWEJ STUDNI”.

29. Pytanie: *Jaki stopień ochrony IP ma posiadać rozdzielnica sterowania oświetleniem OFU3?*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że rozdzielnica sterowania oświetleniem musi mieć stopień ochrony IP66.

30. Pytanie: *Proszę o podanie przykładowego rozwiązania latarni parkowej: typu słupa, elementów ozdobnych i lamp. Czy lampy mają być na wisięgnikach czy bezpośrednio na konstrukcji słupa z przedmiaru ani z opisu nie wynika czy mają to być latarnie stylowe czy jakie, jak ma być ukierunkowany strumienia świetlne, jaki stopień ochrony IP oprawy. Z przedmiaru wynika, że na jednym słupie mają być zamontowane: 1 lampa i dwa źródła światła LED. Wskazany byłby rysunek tego rozwiązania.*

Odpowiedź: Przykładowe rozwiązanie latarni parkowej zostało opublikowane na stronie 57C projektu budowlanego rewitalizacji Placu Rynek. Stopień ochrony oprawy IP 44 lub wyższy. Na jednym słupie mają być zamontowane dwie oprawy oświetleniowe – w przedmiarze wykazane jako „kpl.”.

31. Pytanie: *Jaka ma być powierzchnia płyt z betonu architektonicznego, po których ma odbywać się ruch pieszy na płycie Rynku.*

Odpowiedź: Powierzchnia z betonu architektonicznego, po której będzie odbywał się ruch pieszy wynika z wymiarów poszczególnych płyt, szczegółowo zwymiarowanych na rysunkach projektu wykonawczego: „PB-01 PŁYTY BETONOWE P1, P2, P3”, „PB-02 PŁYTY BETONOWE P4, P5, P6”, „PB-03 PŁYTY BETONOWE P7, P8, P9”, „PB-04 PŁYTA BETONOWA P10 I ROZMIESZCZENIE PŁYT NA PLACU”.

32. Pytanie: *Czy w zakres oferty na instalację monitoringu wchodzi także wykonanie kanalizacji teletechnicznej. Jeżeli tak to proszę o przesłanie kompletnego projektu (rysunki, zestawienie materiałów, opis).*

Jeżeli kanalizacja teletechniczna nie wchodzi w zakres oferty, to proszę o informację czy światłowód dobieramy doziemny i w rurze osłonowej układamy w ziemi w wykopie, obok kabla zasilającego.

Odpowiedź: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej nie jest przedmiotem zamówienia. Sposób ułożenia światłowodu zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branży elektrycznej, punktem 9.2. Światłowód należy ułożyć w rurze osłonowej – lokalizacja światłowodu określona w projekcie zagospodarowania terenu – nr rys. IV-DW-PZT1.

33. Pytanie: *W dostarczonym przedmiarze branży elektrycznej nie ma także pozycji zasilania punktów kamerowych, proszę o uzupełnienie.*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zasilanie punktów kamerowych należy wykonać z rozdzielniczy 0FU3 – ułożenia kabla zasilającego w trasie kabla oświetleniowego. Rozbudowę istniejącego systemu monitoringu (w tym zasilenie) ujęto w przedmiarze w jednej pozycji 235.

34. Pytanie: *Proszę o informację także, gdzie zakończyć światłowody biegnące z punktów kamerowych, które mają służyć do transmisji danych do Zespołu Pałacowego.*

Odpowiedź: Przewody światłowodowe zakończyć w skrzynce na słupie oświetlenia ulicznego, którego lokalizacja wskazana jest na rysunku „IV-DW_PZT1” w projekcie wykonawczym branży elektrycznej.

35. Pytanie: *W opisie jest informacja, że „włókna należy zakończyć pigtailami z standardzie zgodnym z obecnym zabudowanym na ulicy Jana Pawła II” - proszę o informację jaki to standard.*

Proszę także o przesłanie, o ile jest, jakiegoś bardziej szczegółowego projektu na tą instalację: zestawienie materiałów, schemat.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że włókna należy zakończyć wtyczką złącza światłowodowego w standardzie FC. Zamawiający wskazuje, że w ramach Dokumentacji Projektowej opublikowane zostały wszystkie dokumenty, którymi dysponuje.

36. Pytanie: *Proszę o wskazanie miejsca odwozu karpin oraz dłużyc powstałych z wycinki drzew.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (por. wzór umowy), zagospodarowanie odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy; Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie we własnym zakresie, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

37. Pytanie: *W opisie jest mowa o sześciu dyszach w niecce fontanny natomiast na rysunku- rzut wrysowane są poza nimi dysze w obrzeżu fontanny. Jeżeli dysze w obrzeżu mają być montowane prosimy o uszczegółowienie projektu.*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej, w tym opisem technicznym do projektu zagospodarowania terenu (rozdział: „Fontanna - rozwiązania techniczne), opisem urządzeń zawartym w pliku „RADZYŃ PODLASKI - fontanna nieckowa - opis urządzeń” a także rysunkami projektu wykonawczego branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że prace należy wykonać zgodnie z opisem technicznym projektowanych urządzeń zawartych w projekcie wykonawczym „TOM I – Architektura i konstrukcja”.

38. Pytanie: *Wg opisu wnętrze niecki ma być wyłożone mozaiką natomiast w przedmiarze istnieje pozycja okładzina kamienna. Prosimy o wyjaśnienie co jest obowiązujące?*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że wnętrze niecki ma być wyłożone mozaiką - zgodnie opisem technicznym projektu budowlanego (str. 51), zaopiniowanym przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Rozwiązanie to jest wskazane w projekcie wykonawczym.

39. Pytanie: *Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót dla 3 powyższych zadań w formacie ath*

Odpowiedź: Zamawiający udostępni przedmiary w formacie ath.

40. Pytanie: *Proszę o wyjaśnienie czy wycenę części I Rewitalizacja pałacu Potockich korpusu głównego należy wykonać wg przedmiaru załączonego do dokumentacji ponieważ w dokumentach przetargowych nie załączony został projekt budowlany lub wykonawczy instalacji elektrycznej korpusu głównego. W spisie treści projektu budowlanego jest tylko informacja że projekt budowlany zawiera część elektryczną. W załączonej dokumentacji jest tylko branża sanitarna, technologia i inwentaryzacja.*

Odpowiedź: W dniu 05.01.2021 Zamawiający opublikował dodatkowe dokumenty Dokumentacji Projektowej.

41. Pytanie: *Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż Zamawiający nie żąda wadium w ramach Części III, gdyż zapis SIWZ w tej kwestii różni się od zapisów w ogłoszeniu w którym jest mowa cyt.: „c) W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w ramach Części III – w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc).”*

Odpowiedź: W dniu 5.01.2021 r. Zamawiający wyjaśnił, że poprawny jest zapis w Ogłoszeniu i dokonał stosownej zmiany SIWZ.

42. Pytanie: *Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy przedmiary dla części II oraz III są takie same, gdyż podczas pobierania dokumentacji przetargowej występuje taka sytuacja.*

Odpowiedź: Nie – przedmiary dla Części II i Części III zamówienia są różne. Możliwość otwarcia niewłaściwego pliku została wyeliminowana.

43. Pytanie: *Stwierdzamy, że opublikowane na stronie internetowej dokumentacja techniczna (Projekt budowlany) jest niekompletny ponieważ brakuje: a. Projekt budowlany – branża instalacje elektryczne (str. 261-283) b. Projekt budowlany – branża instalacje elektryczne SAP SOP (str. 284-314) Brak dostępu do projektu budowlanego uniemożliwi przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej ze względu na fakt, że zamieszczone przedmiary nie są obowiązujące a projekt umowy przewiduje rozliczenie ryczałtowe.*

Odpowiedź: W dniu 05.01.2021 Zamawiający opublikował dodatkowe dokumenty Dokumentacji Projektowej.

44. Pytanie *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów elementu wyposażenia tj. „żyrandol kryształowy” - poz. 535 przedmiaru*

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że żyrandol kryształowy wpisany jest w przedmiarze w poz. 534, a nie 535. Zamawiający wyłącza koszt „żyrandol kryształowy” – poz. 534 przedmiaru z zakresu zamówienia. Zamawiający wskazuje, że dostawa takiego żyrandola nie będzie obowiązkiem Wykonawcy części I zamówienia. W związku z tym zmienia także ilość

punktów pomiaru natężenia oświetlenia w poz. 535 z „471” na „451”. Zamawiający wskazuje, że wyceniając wartość zamówienia nie należy uwzględniać kosztu dostawy żyrandoli oraz przyjąć zmniejszone jednostki obmiarowe – punkty pomiaru natężenia oświetlenia.

45. Pytanie *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów centrali pożarowej - poz. 536 przedmiaru*

Odpowiedź: Opis systemu sygnalizacji pożarowej i opis działania centrali sygnalizacji pożaru znajduje się w projekcie budowlanym rewitalizacji korpusu głównego, w pliku „12. Projekt budowlany - branża instalacje elektryczne SAP SOP”.

46. Pytanie *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów centrali oddymiania - poz. 550 przedmiaru*

Odpowiedź: Opis systemu oddymiania pożarowego jest w projekcie budowlanym rewitalizacji korpusu głównego, w pliku „12. Projekt budowlany - branża instalacje elektryczne SAP SOP” wraz z opisem i szczegółowymi parametrami centrali oddymiania.

47. Pytanie *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów siłownika okna napowietrzającego - poz. 561 przedmiaru*

Odpowiedź: Zamawiający prostuje błąd pisarski – w poz. 561 przedmiaru błędnie wpisano „Montaż siłownika okna napowietrzającego” zamiast „Montaż siłownika okna oddymiającego”. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien zastosować siłownik okna oddymiającego o parametrach właściwych ze względu na funkcję oraz wymiary okna, zgodnie z plikiem „12. Projekt budowlany - branża instalacje elektryczne SAP SOP”.

48. Pytanie: *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów kamer wewnętrznych - poz. 568 przedmiaru*

Odpowiedź: Minimalne parametry kamer wewnętrznych: kamery kopołowe IP, minimalna rozdzielczość 8 Mpix, obiektyw 2.8 -12 mm, minimalny kąt widzenia 100 st., możliwość pracy dzień/noc.

49. Pytanie: *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów latarni parkowych (ogrodowych) - poz. 938 przedmiaru*

Odpowiedź: Parametry zostały opisane w projekcie przebudowy dziedzińca pałacu „Projekt budowlano-wykonawczy (1) Architektura” na rysunku „A.15 Detal 11 – Latarnia”

50. Pytanie: *Prosimy o podanie szczegółowych parametrów opraw oświetlenia zewnętrznego - poz. 940 przedmiaru*

Odpowiedź: Parametry zostały opisane w punkcie 4.7 opisu technicznego „Projekt budowlano-wykonawczego (3) Inst. Elektryczne” dziedzińca pałacowego.

51. Pytanie: *Prosimy o potwierdzenie, że przewody elektryczne oraz teletechniczne układane na elewacjach oraz innych ogólnodostępnych miejscach nie muszą być*

zgodnie z rozporządzeniem CPR (wprowadzającej konieczność stosowania przewodów bezhalogenowych w odpowiedniej klasie, która musi zostać określona przez projektanta).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby materiały budowlane wykorzystywane do realizacji zamówienia były nowe, odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz odpowiadające wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z późn. zm.). Należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, a ta nie przewiduje przewodów bezhalogenowych.

52. Pytanie: *W dniu 07.12.2020 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta zostało opublikowane zamówienie publiczne o numerze referencyjnym WRG.271.10.2020 dotyczące pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim” w zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje projektu wykonawczego instalacji sanitarnych wewnętrznych w załącznik 1 Część I Rewitalizacja pałacu Potockich. Pytanie: Czy Zamawiający udostępni projekt wykonawczy instalacji sanitarnej wewnętrznej pałacu Potockich?*

Odpowiedź: W dniu 05.01.2021 Zamawiający opublikował dodatkowe dokumenty Dokumentacji Projektowej.

53. Pytanie: *Zamawiający w SIWZ określił warunek udziału Wykonawców w postępowaniu w ramach cz. I w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymóg posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 mln. złotych. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wymaganej kwoty do maksymalnie 5 mln. Kwota wymaganych środków określona na poziomie 7 mln. złotych wydaje się być zbyt wygórowana i stanowi aż 25% wartości całego projektu. Zwarzywszy, że Zamawiający w warunku wymaganego doświadczenia w realizacji robót budowlanych (...) wymaga wykazaniem się realizacji robót na kwotę 5 mln. złotych brutto z możliwością alternatywnie wykazania roboty o niższej wartości 2 mln. złotych wraz łączeniem jej z drobnymi robotami za 50 tys. złotych do kwoty 5 mln. Takie działanie Zamawiającego uznać należy za zmierzające do zwiększenia konkurencji i umożliwienia udziału w postępowaniu Wykonawcom z mniejszym doświadczeniem. Jednocześnie wymóg posiadania środków finansowych na poziomie 7 mln. złotych wydaje się stać w sprzeczności z powyższym. Ponadto obecna sytuacja związana z COVID-19 wpływa realnie na kondycje finansową firm, zasoby finansowe oraz ocenę ich zdolności kredytowej. Niniejszym prosimy o zmniejszenie wymogu posiadanych środków finansowych z 7 mln. do maksymalnie 5 mln.*

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia warunku w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający wskazuje, że ustalony warunek jest proporcjonalny względem

wartości zamówienia oraz uwzględnia wymagany stopień zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

54. Pytanie: *Wykonawca wnosi o zmianę W kwestii wykazania **Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej** Dla Części I : Jest: „Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie **ostatnich pięciu** lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie- Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem były roboty budowlane, konserwatorskie lub restauratorskie budynku wpisanego do rejestrów zabytków nieruchomości lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (brutto), lub większą ilość robót polegających na robotach budowlanych lub konserwatorskich lub restauratorskich budynków wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (brutto) z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedna robota miała wartość nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (brutto):roboty o jednostkowej wartości mniejszej niż 50.000,00 zł (brutto) nie będą uznane przez Zamawiającego za takie, które spełniają wymaganie w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.”*

Na:

55. „Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie **ostatnich siedmiu** lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie- Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem były roboty budowlane, konserwatorskie lub restauratorskie budynku wpisanego do rejestrów zabytków nieruchomości lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (brutto), lub większą ilość robót polegających na robotach budowlanych lub konserwatorskich lub restauratorskich budynków wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (brutto) z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedna robota miała wartość nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (brutto):roboty o jednostkowej wartości mniejszej niż 50.000,00 zł (brutto) nie będą uznane przez Zamawiającego za takie, które spełniają wymaganie w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę w dniu 05.01.2021 r.

56. Pytanie: *Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 10 dni. Prośbę swoją motywuję chęcią rzetelnej wyceny prac stanowiących przedmiot postępowania. W związku z urlopowym okresem świąteczno-noworocznym oraz złożonością zadania wymagany jest dodatkowy czas na przygotowanie wycen przez producentów materiałów. Panująca w kraju sytuacja pandemiczna również wpływa na wydłużenie czasu przygotowania oferty w postępowaniu.*

Odpowiedź: W 05.01.2021 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 05 lutego 2021 r.

57. Pytanie: *Zapytanie dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przekrojów okien i drzwi oraz określenie współczynnika przenikania ciepła $W/(M^2 \cdot K)$ dla okna i drzwi*

Odpowiedź: W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający opublikował dokument „Projekt budowlany – część rysunkowa – architektura i konstrukcja”, a także „Zeszyt 2: Inwentaryzacja i projekt budowlano-wykonawczy stolarki okiennej” – w dokumentach tych są przekroje okien i drzwi. Zamawiający nie wprowadza szczególnych wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi.

58. Pytanie: *W §11 warunki udziału wykonawców w postępowaniu, pkt 1.c, ppkt II kierownik prac konserwatorskich, mowa jest o dwóch robotach (...) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00zł brutto każda. Czy wykonanie zadania składającego się z przeprowadzenia prac na 4 obiektach w ramach JEDNEGO zadania, na kwotę 150.000,00 zł będzie spełniała stawiany przez Państwa wymóg?*

Odpowiedź: Warunek ustanowiony w § 11 1.c, ppkt II ustanawia wymaganie, aby kierownik prac konserwatorskich, skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadał doświadczenie w kierowaniu przynajmniej dwiema robotami dotyczącymi konserwacji lub prac restauratorskich budynków zabytkowych. Równocześnie, każda z tych robót musi mieć wartość większą, niż 100.000,00 zł brutto.

59. Pytanie: *poniżej przesyłam pytania do Inwestora. Część 1 – Rewitalizacja pałacu Potockich:*

1. *Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.*
2. *Proszę o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych.*
3. *W opisie central wentylacyjnych w instalacji wentylacji mechanicznej jest napisane: „..” Proszę o podanie parametrów chłodnic w zaprojektowanych centralach wentylacyjnych, oraz parametrów i usytuowania agregatów skraplających do central wentylacyjnych – brak rozmieszczenia agregatów do central na rzucie instalacji wentylacji mechanicznej.*
4. *Proszę o udostępnienie karty doborowej okapów wentylacyjnych w kuchni oraz podanie wymiarów okapu.*
5. *Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że okap wentylacyjny w kuchni to okap gastronomiczny ze stali nierdzewnej, skrzyniowy, przyścienny, o wymiarach 190x70x50 cm (tolerancja wymiarów +/-10 cm).

Zamawiający wskazuje, że instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać zgodnie z informacjami, objętymi Dokumentacją Projektową oraz przedmiarem robót. Dobór urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winien uwzględniać

charakterystykę budynku Pałacu Potockich, w zakresie objętym częścią I zamówienia, wymagania wynikające z przepisów prawa oraz celu zamówienia.

60. Pytanie:

- „1. W jakim zakresie planowana jest rekonstrukcja dekoracji sztukatorskiej na ścianach wewnątrz pałacu. Nie ma programu konserwatorskiego dla wnętrza, oprócz posadzek i podłóg, a badania polichromii i tynków są interwencyjne i pozbawione wniosków końcowych. Brak jest odkrywek na powierzchni pilastrów holu głównego i kapiteli pilastrów, czyli nielicznie zachowanych elementów dekoracji sztukatorskiej. Ewentualne polichromie i złocenia determinują wycenę prac. Czy przewiduje się odtworzenie, faset, sztukaterii, tkanin na ścianach, kominków i ceramicznych pieców oraz stiuków w niszach piecowych widocznych na zdjęciach archiwalnych.*
- 2. Czy jest przewidziana w programie prac, pełna rekonstrukcja rzeźb kamiennych stanowiących część dekoracji reprezentacyjnej klatki schodowej,*
- 3. Czy w zakresie prac jest przewidziana rekonstrukcja trzeciej grupy rzeźbiarskiej Putta z wazonem. Oznaczony zakres zasięgu prac nie obejmuje tego fragmentu elewacji.*
- 4. Czy przewiduje się rekonstrukcję brakującego fragmentu rzeźby niewolnika, str. zachodnia ryzalitu środkowego, (brak dostatecznych materiałów źródłowych, brak projektu rysunkowego formy rzeźbiarskiej, nie zostało to ujęte w programie prac konserwatorskich, natomiast wspomniane jest w ogólnych założeniach dotyczących renowacji).”*

Odpowiedź: Ad 1 i 2. Zamówienie obejmuje rekonstrukcję dekoracji sztukatorskiej w zakresie wskazanym w przedmiarze w lp. 1.1.2.7 „Wyprawy wewnętrzne, licowania w części objętej rekonstrukcją”. Zamówienie nie obejmuje odtworzenia faset, sztukaterii, tkanin na ścianach, kominków i ceramicznych pieców oraz stiuków w niszach piecowych widocznych na zdjęciach archiwalnych. Zakres zamówienia nie obejmuje także rekonstrukcji rzeźb kamiennych stanowiących część dekoracji reprezentacyjnej klatki schodowej.

Ad 3. Zakres zamówienia nie obejmuje rekonstrukcji trzeciej grupy rzeźbiarskiej (Putta z wazonem) na galerii wschodniej.

Ad 4. Zgodnie z programem prac konserwatorskich i restauratorskich korpusu głównego pałacu wraz z alkierzami (plik „Zeszyt 1 - PPK korpus główny” str. 21) przewidziano rekonstrukcję rzeźby niewolnika, wyszczególniono czynności związane z rekonstrukcją. Zadanie to jest objęte pozycją 728 przedmiaru.

61. Pytanie: **Pytania:**

Przedmiar - część II

- 1) poz. 51, 53, 55, 56,59 kosztorysu - kostka 10x10x10 cm cięta- proszę o wyjaśnienie - kostka granitowa o górnej powierzchni płomieniowanej i bokach ciętych czy łupanych? Proszę o podanie koloru kostki granitowej.*

2) poz. 52, 54 kosztorysu – kostka 20x20x10 cm cięta- proszę o wyjaśnienie – kostka granitowa o górnej powierzchni płomieniowanej i bokach ciętych czy bokach łupanych? Proszę o podanie koloru kostki granitowej.

3) poz.58- kosztorysu - kostka bazaltowa 10/10/8 cm cięta- proszę o wyjaśnienie - czy należy zastosować kostkę granitową o górnej powierzchni polerowanej? = śliskiej? i bokach ciętych czy bokach łupanych?

4) poz.60- kosztorysu - kostka bazaltowa 10/10/10 cm cięta- proszę o wyjaśnienie - czy należy zastosować kostkę granitową o górnej powierzchni płomieniowanej i bokach ciętych czy bokach łupanych?

Przedmiar - część III

1) poz.11,12- kosztorysu - kostka szara 10/10/10 cm cięta- proszę o wyjaśnienie - czy należy zastosować kostkę granitową o górnej powierzchni płomieniowanej i bokach ciętych czy bokach łupanych?

2) poz.13- kosztorysu - kostka bazaltowa 10/10/10 cm cięta- proszę o wyjaśnienie - czy należy zastosować kostkę granitową o górnej powierzchni płomieniowanej i bokach ciętych czy bokach łupanych?

3) poz. 10 kosztorysu - kostka 20x20x10 cm cięta- proszę o wyjaśnienie - kostka granitowa o górnej powierzchni płomieniowanej i bokach ciętych czy bokach łupanych? Proszę o podanie koloru kostki granitowej.

Odpowiedź:

Przedmiar – Część II

Ad 1. Kostka granitowa cięta z górną powierzchnią płomieniowaną. Kolor kostki – ciemnoszary.

Ad 2. Kostka granitowa cięta z górną powierzchnią płomieniowaną. Kolor kostki: poz. 52 – szary, poz. 54 – ciemnoszary.

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w przedmiarze w poz. 54 – zamiast wymiarów kostki granitowej ciętej: „20x20x10cm” wpisuje: „10x10x10cm”.

Ad 3. Kostka bazaltowa cięta z górną powierzchnią polerowaną. Kolor kostki – szary.

Ad 4. Kostka granitowa cięta z górną powierzchnią płomieniowaną.

Przedmiar – Część III

Ad 1. Kostka granitowa cięta z górną powierzchnią płomieniowaną. Kolor kostki – ciemnoszary.

Ad 2. Zamawiający usuwa dotychczasową poz. 13 z przedmiaru.

Ad 3. Kostka granitowa cięta z górną powierzchnią płomieniowaną. Kolor kostki – szary.

62. Pytanie: *SIWZ dotyczy część I. Warunek w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Środki finansowe w wysokości 7 000 000,00 zł – Wykonawca ma konta firmowe w różnych bankach czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie zaświadczeń z każdego banku na różne kwoty które łącznie dadzą wartość co najmniej 7 000 000,00 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca okazał jedno zaświadczenie z banku. Zamawiający oceni spełnienie warunku w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej na podstawie wszystkich dokumentów, złożonych przez Wykonawcę.

63. Pytanie: *Czy zamawiający zaakceptuje spełnienie warunku SIWZ z §11 pkt 1.c.iii przez osobę posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych dotyczących remontów lub modernizacji lub przebudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o wartości ponad 1.000.000 zł brutto?*

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że warunek określony w § 11 pkt. 1.c.iii wyraźnie wskazuje na doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót. Zamawiający nie zmienia tego warunku i nie zaakceptuje w tym zakresie doświadczenia w pełnieniu innych funkcji.

64. Pytanie: *Pytania wyjaśniające w ramach projektu REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWEGO POTOCKICH w Radzynie Podlaskim (2020-2023): Część I*

1.Na rysunku A.18 jest detal śmietniczki. Proszę o podanie ilości sztuk i lokalizację? Proszę o uwzględnienie tego w przedmiarze.

2.Na rysunku A.19 jest detal ławki. Proszę o podanie ilości sztuk i lokalizację? Proszę o uwzględnienie tego w przedmiarze.

3.W projekcie budowlanym na zdjęciach jest widoczny piec kaflowy. Proszę o informacje co należy z nim zrobić? Proszę o uwzględnienie tego w przedmiarze.

4.W projekcie budowlanym są rysunki muru oporowego (w projekcie rysunek A.14), lecz w kosztorysach ich nie ma, proszę o uwzględnienie tego w przedmiarze.

5.Schody kamienne z piaskowca przeznaczone do renowacji oryginalnie pod schodami były 2 rzeźby. Czy były prowadzone badania, czy te rzeźby były podporą schodów? Czy schody wytrzymają ruchy pieszych w trakcie użytkowania pałacu?

Pytania odnośnie kamienia na dziedziniec.

6.Co oznacza opis: płyty o barwie szaro- żółtej? Czy dopuszcza się stosowanie płyt granitowych o barwie: Całej szarej na 1 szt oraz barwie szaro- żółtej na 1 szt? Jaki ma być procent występowania barwy szaro- żółtej w tej całkowitej ilości nawierzchni?

7.Co oznacza opis: płyty o barwie szaro- czerwonej? Czy dopuszcza się stosowanie płyt granitowych o barwie: Całej szarej na 1 szt oraz barwie szaro- czerwonej lub czerwonej na 1 szt? Jaki ma być procent występowania barwy szaro- żółtej w tej całkowitej ilości nawierzchni? Czy można stosować granit czerwony importowany np. ze Szwecji?

8.Co oznacza pojęcie kostki granitowej ciętej?

9.Czy kostka ma mieć boki cięte?

10.Czy dopuszcza się kostkę granitową cięto – łupaną: góra i spód cięty, boki łupane? Sposób produkcji takiej kostki ma znaczny wpływ na cenę końcową wyrobu.

11.Krawężnik grub. 6cm i 15 cm jakiej ma być długości?

12. W pomieszczenie 1.1 na piętrze na pilastrach znajdują się kapitele a nad nimi oryginalne gzymsy. Czy przewidziana jest renowacja i uzupełnienie brakujących gzymsów? Na części wewnętrznej pałacu są widoczne gzymsy w niektórych pomieszczeniach czy będą poddawane renowacji i uzupełnienia brakujących gzymsów? Jeżeli tak to w jakich ilościach? Jeżeli tak to proszę podać to w kosztorysie.

13. Proszę o podanie z czego mają być wykonane parapety wewnętrzne, przekrój i opis.

14. Nad pomieszczeniem 1.18 znajduje się w górnej części balkonik (empora) z balustradą. Proszę o podanie jaką wykonać tam podłogę i podać sposób wykonania wykończenia balkoniku (empory). Proszę podać lokalizację wejścia i opis wykonania. Proszę też o uwzględnienie tego w przedmiarze.

15. Polichromie na elewacji wewnątrz małych dziedzińców (wschodnim i zachodnim)- W programie prac konserwatorskich brak szczegółowych informacji dotyczących zakresu prac i postępowaniu z zachowanymi na elewacji malaturami – czy mają być wyeksponowane (przeprowadzić w pełnym zakresie prace konserwatorskie, wraz z odtworzeniem brakujących fragmentów? Czy zabezpieczyć oryginalne opracowania malarskie i je zamalować?

Czy dopuszcza się wykonanie dodatkowych zabiegów i prac? W jakim zakresie?

16. Z rysunku wynika, że tylko pomieszczenia -1.01 i -1.02 są objęte projektem budowlanym co z resztą pomieszczeń?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający uzupełnia przedmiar Części I o dostawę 8 szt. koszy na śmiecie. Lokalizację na terenie dziedzińca w pałacu Potockich Zamawiający wskaże na etapie realizacji.

Ad. 2 Zamawiający uzupełnia przedmiar Części I o dostawę 6 ławek. Lokalizację na terenie dziedzińca w pałacu Potockich Zamawiający wskaże na etapie realizacji.

Ad. 3 Dokumentacja Projektowa nie przewiduje ingerencji w zakresie pieca kaflowego.

Ad. 4 Zamawiający uzupełnia przedmiar Części I.

Ad. 5 Dokumentacja Projektowa – obejmująca pozwolenie na budowę – nie zakłada, by dla ruchu pieszych po schodach wymagane było przywracanie rzeźb lub budowa podpory schodów.

Ad. 6 Oznaczenie kolorystyki w Dokumentacji Projektowej, zostało przyjęte przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz odwołuje się do przyjętych zasad opisywania kolorystyki płyt kamiennych. Analiza publikowanych w sieci Internet ofert przedsiębiorców oferujących płyty kamienne wskazuje, że opisują oni oferowane produkty odwołując się m.in. do sformułowania „barwa szarozółta”. Zamawiający oczekuje zastosowania płyt, zgodnych z zatwierdzoną przez LWKZ Dokumentacją Projektową.

Ad. 7 Oznaczenie kolorystyki w Dokumentacji Projektowej, zostało przyjęte przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz odwołuje się do przyjętych zasad opisywania kolorystyki płyt kamiennych. Analiza publikowanych w sieci Internet ofert przedsiębiorców oferujących płyty kamienne wskazuje, że opisują oni oferowane produkty odwołując się m.in.

do sformułowania „barwa czerwona” oraz „szaro-czerwona”. Zamawiający oczekuje zastosowania płyt, zgodnych z zatwierdzoną przez LWKZ Dokumentacją Projektową. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżeń co do miejsca pochodzenia lub miejsca, z którego importowane są materiały.

Ad. 8-10 Zamawiający wymaga wykorzystania kostki, której wszystkie płaszczyzny są cięte przy wykorzystaniu narzędzi. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania kostki z bokami łupanymi.

Ad. 11 Długość krawężników w zależności od miejsca wbudowania – zasadnicza długość ok. 100 cm.

Ad. 12 Przedmiotowy zakres prac obejmuje przedmiar w lp. 1.1.2.7 „Wyprawy wewnętrzne, licowania w części objętej rekonstrukcją.”

Ad. 13 Parapety wewnętrzne z marmuru, o grubości min. 4,5 cm, z profilowaniem barokowym.

Ad. 14 Zakres zamówienia nie przewiduje prac związanych z emporą nad pomieszczeniem 1.18.

Ad. 15 Zamawiający wymaga wyeksponowania takich elementów – zachowania bez ich zakrywania.

Ad. 16 Pozostałe pomieszczenia na poziomie piwnic są także objęte projektem budowlanym – zakresy wskazano w poszczególnych branżach projektu budowlanego.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rebek