

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia****Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** MIASTO RADZYŃ PODLASKI
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 030237440
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Warszawska 32
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Radzyń Podlaski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 21-300
- 1.4.4.) **Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL811 - Bialski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 83 351 24 60
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@radzyn-podl.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00179475
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2026-03-31

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00175717
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:****4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane celem wykonania zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi roboty budowlane mające na celu wykonanie prac naprawczych i uzupełniających ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2 (odcinek od km 0+464 do 0+892) oraz ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicami Warszawska i Konstytucji 3-go maja do drogi krajowej nr 63, w poniższym zakresie: ul. Warszawska:

- 1) regulacja pionowa włączów studziennych, studni teletechnicznych oraz skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych na całym odcinku ul. Warszawskiej celem ich wypoziomowania do nawierzchni drogowych (likwidacja uskoku studni);
- 2) poprawa na poziomej organizacji ruchu – malowanie grubowarstwowe;
- 3) chodnik po obu stronach wjazdu w km 0+857,07 na ul. Warszawskiej – należy wyregulować wraz z dostosowaniem spadków oraz wysokości krawężników na przejściu przez zjazd;
- 4) przełożenie w celu dostosowania spadków poprzecznych na chodniku w ul. Warszawskiej po stronie prawej w km 0+612 do km 0+740;
- 5) przełożenie w celu dostosowania spadków poprzecznych na chodniku w ul. Warszawskiej po stronie prawej od km 0+850 do km 0+892,45 wraz z regulacją wysokościową krawężnika oraz wymianą na krawężnik najazdowy;

6) rozebranie strony prawej nawierzchni ścieralnej w ul. Warszawskiej od km 0+568 do km 0+892,45 – ze względu na brak szczepności pomiędzy warstwami oraz przekroczonymi spadkami poprzecznymi. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej zgodnie z projektem budowlanym wraz z regulacją krawężników na wjazdach (jeżeli po ułożeniu nowej warstwy zajdzie taka konieczność);

7) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

ul. Wyszyńskiego:

1) przejścia dla pieszych regulacja dojeżdż, krawężników oraz wjazdów na ścieżkę rowerową, tj.:

a) przejście dla pieszych w okolicy km 0+421 – krawężnik zapadnięty po obu stronach jezdni;

b) przejście dla pieszych w okolicy km 0+658 – krawężnik zapadnięty po obu stronach jezdni;

c) przejście dla pieszych w okolicy km 0+730 – krawężnik zapadnięty po obu stronach jezdni;

d) zjazd ze ścieżki rowerowej (przejście dla pieszych ul. Zabielska od strony

ul. Wojska Polskiego ok km 0+819) przebudować krawężniki;

e) zjazd ze ścieżki rowerowej w km 1+081 (vis a vis ul. Przesmyckiego) masa do masy;

f) zjazd ze ścieżki rowerowej w km 1+122 (ostatni przed DK63) do rozebrania

i ułożenia ponownie na długości ok 10mb (połączenie działek roboczych);

g) przejście i przejazd dla rowerów w okolicy km 0+245 strona prawa – rozebranie nawierzchni na ścieżce i przejściu, wyregulowanie krawężnika, ułożenie nowej nawierzchni na ścieżce z kostki bezfazowej lub mikrofazowej oraz przełożenie kostki na chodniku;

2) ścieżka rowerowa w okolicy km 0+027 wykonać zgodnie z rysunkiem zamiennym 24.11.2024 r.;

3) studnie (dwie sztuki) na ścieżce rowerowej na wysokości bloku nr 13 (ul. Wyszyńskiego) do regulacji celem ich wypoziomowania do nawierzchni ścieżki rowerowej (likwidacja uskoków studni);

4) bariery ochronne doprowadzić do zgodności z obowiązującymi przepisami (w sposób zapewniający styczność słupów barier - słupki przy słupku – cały odcinek ul. Wyszyńskiego);

5) regulacja pionowa włączów studziennych, studni teletechnicznych oraz skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych na całym odcinku ul. Wyszyńskiego celem ich wypoziomowania do nawierzchni drogowych (likwidacja uskoków studni);

6) regulacja wpustów kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Wyszyńskiego (9 szt.)

7) rozebranie i ułożenie od nowa na odcinku ok 21mb nawierzchni ścieżki rowerowej przy ogródkach działkowych od zjazdu w km 0+972,32 w stronę DK 63;

8) wyregulowanie całego wjazdu do ogródków działkowych (km 1+023,14) w ciągu ścieżki rowerowej i połączenia z jezdnią wraz z krawężnikiem i obrzeżem celem likwidacji istniejących uskoków;

9) uszczelnienie połączenia nawierzchni ścieżki rowerowej - działek roboczych na całej długości ścieżki rowerowej oraz obustronnie krawędzi ścieżki za rondem im. Lipińskiego strona prawa;

10) ścieżka rowerowa przed rondem im. Lipińskiego po stronie prawej – do zerwania i położenia od nowa przy zachowaniu szerokości min 1,5 m;

11) wyspa przed rondem im. Lipińskiego do przełożenia (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów) wraz z regulacją krawężników;

12) poprawa poziomej organizacji ruchu – malowanie grubowarstwowe;

13) wjazd na działkę nr 3204/2 poprzez wymianę uszkodzonej nawierzchni z kostki oraz krawężniki wymienić na nowe;

14) przełożenie chodnika po stronie prawej w okolicy km 0+079 - nierówność przy studziencie wpustowej;

15) rozebranie nawierzchni na wjeździe do ul. Chmielowskiego oraz ponowne ułożenie wraz z dostosowaniem do wysokości krawężników w ciągu pieszym. Wymiana żeliwnego zwieńczenia wpustu kanalizacji deszczowej na przejściu dla pieszych na wjeździe do ul. Chmielowskiego;

16) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane celem wykonania zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi roboty budowlane mające na celu wykonanie prac naprawczych i uzupełniających ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2 (odcinek od km 0+464 do 0+892) oraz ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicami Warszawska i Konstytucji 3-go maja do drogi krajowej nr 63, w poniższym zakresie: ul. Warszawska:

1) regulacja pionowa włączów studziennych, studni teletechnicznych oraz skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych na całym odcinku ul. Warszawskiej celem ich wypoziomowania do nawierzchni drogowych (likwidacja uskoków studni);

2) poprawa na poziomej organizacji ruchu – malowanie grubowarstwowe;

3) chodnik po obu stronach wjazdu w km 0+857,07 na ul. Warszawskiej – należy wyregulować wraz z dostosowaniem spadków oraz wysokości krawężników na przejściu przez zjazd;

4) przełożenie w celu dostosowania spadków poprzecznych na chodniku w ul. Warszawskiej po stronie prawej w km 0+612 do km 0+740;

5) przełożenie w celu dostosowania spadków poprzecznych na chodniku w ul. Warszawskiej po stronie prawej od km 0+850 do km 0+892,45 wraz z regulacją wysokościową krawężnika oraz wymianą na krawężnik najazdowy;

6) rozebranie strony prawej nawierzchni ścieralnej w ul. Warszawskiej od km 0+568 do km 0+892,45 – ze względu na brak szczepności pomiędzy warstwami oraz przekroczonymi spadkami poprzecznymi. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej zgodnie z projektem budowlanym wraz z regulacją krawężników na wjazdach (jeżeli po ułożeniu nowej warstwy zajdzie taka konieczność);

7) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

ul. Wyszyńskiego:

1) przejścia dla pieszych regulacja dojeżdż, krawężników oraz wjazdów na ścieżkę rowerową, tj.:

- a) przejście dla pieszych w okolicy km 0+421 – krawężnik zapadnięty po obu stronach jezdni;
  - b) przejście dla pieszych w okolicy km 0+658 – krawężnik zapadnięty po obu stronach jezdni;
  - c) przejście dla pieszych w okolicy km 0+730 – krawężnik zapadnięty po obu stronach jezdni;
  - d) zjazd ze ścieżki rowerowej (przejście dla pieszych ul. Zabielska od strony ul. Wojska Polskiego ok km 0+819) przebudować krawężniki;
  - e) zjazd ze ścieżki rowerowej w km 1+081 (vis a vis ul. Przesmyckiego) masa do masy;
  - f) zjazd ze ścieżki rowerowej w km 1+122 (ostatni przed DK63) do rozebrania i ułożenia ponownie na długości ok 10mb (połączenie działek roboczych);
  - g) przejście i przejazd dla rowerów w okolicy km 0+245 strona prawa – rozebranie nawierzchni na ścieżce i przejściu, wyregulowanie krawężnika, ułożenie nowej nawierzchni na ścieżce z kostki bezfazowej lub mikrofazowej oraz przełożenie kostki na chodniku;
- 2) ścieżka rowerowa w okolicy km 0+027 wykonać zgodnie z rysunkiem zamiennym 24.11.2024 r.;
- 3) studnie (dwie sztuki) na ścieżce rowerowej na wysokości bloku nr 13 (ul. Wyszyńskiego) do regulacji celem ich wypoziomowania do nawierzchni ścieżki rowerowej (likwidacja uskoku studni);
- 4) bariery ochronne doprowadzić do zgodności z obowiązującymi przepisami (w sposób zapewniający styczność słupów barier - słupki przy słupku – cały odcinek ul. Wyszyńskiego);
- 5) regulacja pionowa włączów studziennych, studni teletechnicznych oraz skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych na całym odcinku ul. Wyszyńskiego celem ich wypoziomowania do nawierzchni drogowych (likwidacja uskoku studni);
- 6) regulacja wpustów kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Wyszyńskiego
- 7) rozebranie i ułożenie od nowa na odcinku ok 21mb nawierzchni ścieżki rowerowej przy ogródkach działkowych od zjazdu w km 0+972,32 w stronę DK 63;
- 8) wyregulowanie całego wjazdu do ogródków działkowych (km 1+023,14) w ciągu ścieżki rowerowej i połączenia z jezdnią wraz z krawężnikiem i obrzeżem celem likwidacji istniejących uskoków;
- 9) uszczelnienie połączenia nawierzchni ścieżki rowerowej - działek roboczych na całej długości ścieżki rowerowej oraz obustronnie krawędzi ścieżki za rondem im. Lipińskiego strona prawa;
- 10) ścieżka rowerowa przed rondem im. Lipińskiego po stronie prawej – do zerwania i położeni od nowa przy zachowaniu szerokości min 1,5 m;
- 11) wyspa przed rondem im. Lipińskiego do przełożenia (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów) wraz z regulacją krawężników;
- 12) poprawa poziomej organizacji ruchu – malowanie grubowarstwowe;
- 13) wjazd na działkę nr 3204/2 poprzez wymianę uszkodzonej nawierzchni z kostki oraz krawężniki wymienić na nowe;
- 14) przełożenie chodnika po stronie prawej w okolicy km 0+079 - nierówność przy studziencie wpustowej;
- 15) rozebranie nawierzchni na wjeździe do ul. Chmielowskiego oraz ponowne ułożenie wraz z dostosowaniem do wysokości krawężników w ciągu pieszym. Wymiana żeliwnego zwieńczenia wpustu kanalizacji deszczowej na przejściu dla pieszych na wjeździe do ul. Chmielowskiego;
- 16) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.