PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1. KAMIENNE DEKORACJE RZEŹBIARSKIE ELEWACJI ORANŻERII					
Konserwacja trzech grup rzeźb pełnoplastycznych					
1.1		**Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju kamiennego**			
1 d. 1.1	8.B - 1.a	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym.	dm^2		
		12018	dm^2	12018,00	
				RAZEM	12018,00
2 d. 1.1	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm^2		
		3605	dm^2	3605,00	
				RAZEM	3605,00
3 d. 1.1	8.B - 1.a	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy.	dm^2		
		2403	dm^2	2403,00	
				RAZEM	2403,00
4 d. 1.1	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganiem pary wodnej.	dm^2		
		12018	dm^2	12018,00	
				RAZEM	12018,00
5 d. 1.1	8.B - 1.a	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny.	dm^2		
		12018	dm^2	12018,00	
				RAZEM	12018,00
6 d. 1.1	8.B - 1.a	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczenie mechaniczne.	dm^2		
		1202	dm^2	1202,00	
				RAZEM	1202,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
7 d. 1.1	8.B - 1.a	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym. 601	dm^2 dm^2	 601,00	
				RAZEM	601,00
8 d. 1.1	8.F - 2.a	Konserwacja metalowych elementów stężających - uszczelnienie gniazd i odrdzewienie powierzchni. 120	dm^2 dm^2	120 120,00	
				RAZEM	120,00
9 d. 1.1	8.F - 2.a	Zabezpieczenie powierzchni metali mocujących powłokami antykorozyjnymi. 120	dm^2 dm^2	 120,00	
				RAZEM	120,00
10 d.1.1	8.B - 1.a	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydłowieckiego. 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
11 d. 1.1	8.B - 1.a	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 1500	dm^2 dm^2	 1500,00	
				RAZEM	1500,00
12 d. 1.1	8.B - 1.a	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 12018	dm^2 dm^2	 12018,00	
				RAZEM	12018,00
13 d.1.1	8.B - 1.a	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 1100	dm^2 dm^2	 1100,00	
				RAZEM	1100,00
14 d. 1.1	8.B - 1.a	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 12018	dm^2 dm^2	 12018,00	
				RAZEM	12018,00
Konserwacja wazonów pełnoplastycznych - 2 sztuki					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.2		**Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia sztucznego**			
15 d. 1.2	8.B - 1.a	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym.	dm^2		
		491	dm^2	491,00	
				RAZEM	491,00
16 d. 1.2	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm^2	147	
		147	dm^2	147,00	
				RAZEM	147,00
17 d. 1.2	8.B - 1.a	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy.	dm^2		
		98	dm^2	98,00	
				RAZEM	98,00
18 d. 1.2	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganiem pary wodnej.	dm^2		
		41	dm^2	41,00	
				RAZEM	41,00
19 d. 1.2	8.B - 1.a	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny.	dm^2		
		491	dm^2	491,00	
				RAZEM	491,00
20 d. 1.2	8.B - 1.a	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczenie mechaniczne.	dm^2		
		50	dm^2	50,00	
				RAZEM	50,00
21 d. 1.2	8.B - 1.a	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym.	dm^2		
		50	dm^2	50,00	
				RAZEM	50,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
22 d. 1.2	8.F - 2.a	Konserwacja metalowych elementów stężających - uszczelnienie gniazd i odrdzewienie powierzchni. 30	dm^2 dm^2	 30,00	
				RAZEM	30,00
23 d. 1.2	8.F - 2.a	Zabezpieczenie powierzchni metali mocujących powłokami antykorozyjnymi. 30	dm^2 dm^2	 30,00	
				RAZEM	30,00
24 d. 1.2	8.B - 1.a	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydłowieckiego. 1	szt szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25 d. 1.2	8.B - 1.a	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 49	dm^2 dm^2	 49,00	
				RAZEM	49,00
26 d. 1.2	8.B - 1.a	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 491	dm^2 dm^2	 491,00	
				RAZEM	491,00
27 d. 1.2	8.B - 1.a	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 50	dm^2 dm^2	 50,00	
				RAZEM	50,00
28 d. 1.2	8.B - 1.a	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 491	dm^2 dm^2	 491,00	
				RAZEM	491,00
2. KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY ELEWACJI ORANŻERII					
Konserwacja kapiteli pilastrów i kolumn - 8 sztuk					
2.1		**Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia naturalnego**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
29 d. 2.1	8.B - 1.d	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym.	dm^2		
		450	dm^2	450,00	
				RAZEM	450,00
30 d. 2.1	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm^2		
		90	dm^2	90,00	
				RAZEM	90,00
31 d. 2.1	8.B - 1.d	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy.	dm^2		
		45	dm^2	45,00	
				RAZEM	45,00
32 d. 2.1	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganiem pary wodnej.	dm^2		
		450	dm^2	450,00	
				RAZEM	450,00
33 d. 2.1	8.B - 1.d	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny.	dm^2		
		450	dm^2	450,00	
				RAZEM	450,00
34 d. 2.1	8.B - 1.d	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczenie mechaniczne.	dm^2		
		45	dm^2	45,00	
				RAZEM	45,00
35 d. 2.1	8.B - 1.d	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym.	dm^2		
		25	dm^2	25,00	
				RAZEM	25,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36 d. 2.1	8.F - 2.a	Konserwacja metalowych elementów stężających - uszczelnienie gniazd i odrdzewienie powierzchni. 15	dm^2 dm^2	15,00	
				RAZEM	15,00
37 d. 2.1	8.F - 2.a	Zabezpieczenie powierzchni metali mocujących powłokami antykorozyjnymi. 15	dm^2 dm^2	15,00	
				RAZEM	15,00
38 d. 2.1	8.B - 1.d	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydłowieckiego. 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d. 2.1	8.B - 1.d	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 45	dm^2 dm^2	45,00	
				RAZEM	45,00
40 d. 2.1	8.B - 1.d	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 450	dm^2 dm^2	450,00	
				RAZEM	450,00
41 d. 2.1	8.B - 1.d	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 45	dm^2 dm^2	45,00	
				RAZEM	45,00
42. d. 2.1	8.B - 1.d	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 450	dm^2 dm^2	450,00	
				RAZEM	450,00
Konserwacja baz kolumn i pilastrów - 8 sztuk					
2.2		**Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia naturalnego**			
43 d. 2.2	8.B - 1.d	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym.	dm^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		228	dm^2	228,00	
				RAZEM	228,00
44 d. 2.2	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm^2		
		46	dm^2	46,00	
				RAZEM	46,00
45 d. 2.2	8.B - 1.d	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy.	dm^2		
		46	dm^2	46,00	
				RAZEM	46
46 d. 2.2	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganiem pary wodnej.	dm^2		
		228	dm^2	228,00	
				RAZEM	228,00
47 d. 2.2	8.B - 1.d	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny.	dm^2	228	
		228	dm^2	228,00	
				RAZEM	228,00
48 d. 2.2	8.B - 1.d	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczenie mechaniczne.	dm^2	23	
		23	dm^2	23,00	
				RAZEM	23,00
49 d. 2.2	8.B - 1.d	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym.	dm^2		
		11	dm^2	11,00	
				RAZEM	11,00
50 d. 2.2	8.B - 1.d	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydłowieckiego.	szt.		
		1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
51 d. 2.2	8.B - 1.d	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów.	dm^2		
		11	dm^2	11,00	
				RAZEM	11,00
52 d. 2.2	8.B - 1.d	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja	dm^2		
		228	dm^2	228,00	
				RAZEM	228,00
53 d. 2.2	8.B - 1.d	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych.	dm^2		
		11	dm^2	11,00	
				RAZEM	11,00
54 d. 2.2	8.B - 1.d	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej.	dm^2		
		228	dm^2	228,00	
				RAZEM	228,00
3. SZTUKETERIE					
Konserwacja sztukatorskich dekoracji rzeźbiarskich					
Konserwacja sztukaterii znajdujących się w tympanonach (2 szt.)					
3.1		**Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia naturalnego**			
55 d. 3.1	8.D - 1.b	Prace zabezpieczające - wykonanie opasek oraz podklejenie sztukaterii.	dm^2		
		70	dm^2	70,00	
				RAZEM	70,00
56 d. 3.1	8.D - 1.b	Dezynfekcja powierzchni preparatem biobójczym.	dm^2		
		563	dm^2	563,00	
				RAZEM	563,00
57 d. 3.1	8.D - 1.b	Oczyszczanie powierzchni sztukaterii mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm^2		
		18	dm^2	18,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,00
58 d. 3.1	8.D - 1.b	Usunięcie nawarstwień: wtórnych szpachlówek, gruboziarnistych pobiał, wtórnych rekonstrukcji. 179	dm^2 dm^2	179,00	
				RAZEM	179,00
59 d. 3.1	8.D - 1.b	Wzmocnienie osłabionych partii preparatem o charakterze hydrofilowym. 112	dm^2 dm^2	112,00	
				RAZEM	112,00
60 d. 3.1	8.D - 1.b	Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja sztukaterii masą mineralno-syntetyczną z użyciem wapna dołowanego, dobranego kruszywa oraz pigmentów. 28	dm^2 dm^2	28,00	
				RAZEM	28,00
61 d. 3.1	8.D - 1.b	Nałożenie pobiały. 179	dm^2 dm^2	179,00	
				RAZEM	179,00
62 d. 3.1	8.D - 1.b	Pomalowanie detali w kolorze nawiązującym do odczytanego oryginału farbą hydrofobową. 179	dm^2 dm^2	179,00	
				RAZEM	179,00
63 d. 3.1	8.D - 1.b	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 563	dm^2 dm^2	563,00	
				RAZEM	563,00
Konserwacja sztukatorskich dekoracji roślinnych znajdujących się nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi - 10 sztuk					
3.2		**Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju sztukatorskiego elewacji**			
64 d. 3.2	8.D - 1.b	Prace zabezpieczające - wykonanie opasek oraz podklejenie sztukaterii. 112	dm^2 dm^2	112,00	
				RAZEM	112,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
65 d. 3.2	8.D - 1.b	Dezynfekcja powierzchni preparatem biobójczym.	dm^2		
		1120	dm^2	1120,00	
				RAZEM	1120,00
66 d. 3.2	8.D - 1.b	Oczyszczanie powierzchni sztukaterii mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm^2		
		130	dm^2	130,00	
				RAZEM	130,00
67 d. 3.2	8.D - 1.b	Usunięcie nawarstwień: wtórnych szpachlówek, gruboziarnistych pobiał, wtórnych rekonstrukcji.	dm^2		
		650	dm^2	650,00	
				RAZEM	650,00
68 d. 3.2	8.D - 1.b	Wzmocnienie osłabionych partii preparatem o charakterze hydrofilowym.	dm^2		
		112	dm^2	112,00	
				RAZEM	112,00
69 d. 3.2	8.D - 1.b	Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja sztukaterii masą mineralno-syntetyczną z użyciem wapna dołowanego, dobranego kruszywa oraz pigmentów.	dm^2		
		65	dm^2	65,00	
				RAZEM	65,00
70 d. 3.2	8.D - 1.b	Nałożenie pobiały.	dm^2		
		650	dm^2	650,00	
				RAZEM	650,00
	8.D - 1.b	Pomalowanie detali w kolorze nawiązującym do odczytanego oryginału farbą hydrofobową.	dm^2		
		650	dm^2	650,00	
				RAZEM	650,00
72 d. 3.2	8.D - 1.b	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja	dm^2		
		1120	dm^2	1120,00	
				RAZEM	1120,00
4. DOKUMENTACJA					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac renowacyjnych przy wystroju rzeźbiarskim i architektonicznym elewacji Oranżerii					
4.1		**Dokumentacja powykonawcza**			
73 d. 4.1	18.C	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac. 1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00