

WRG.271.5.2022

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego
w Radzynie Podlaskim”.**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim, do Zamawiającego wpłynęły wnioski od wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 8 czerwca 2022 r., znak: WRG.271.5.2022 (SWZ), jak poniżej:

I. Wniosek z dnia 27 czerwca 2022r.

- «1. Dotyczy branży drogowej. Wg SST D-01.02.04 materiały typu kostka betonowa, płyty chodnikowe oraz płyty drogowe stają się własnością Inwestora. W celu oszacowania kosztów transportu prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych tj. kostka betonowa, płyty chodnikowe oraz płyty drogowe. Prosimy również o wyjaśnienie czy w/w materiały należy układać na paletach i owinąć folią?
2. Czy materiał z rozbiórek /frezowań nawierzchni bitumicznych (destruktu) staje się własnością Inwestora? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie miejsca wywozu destruktu.».

II. Wniosek z dnia 27 czerwca 2022r.

- « 1) Do Projektu Wykonawczego kanalizacji deszczowej w ulicy Chomiczewskiego załączony Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej, na którym jest sieć kanalizacji deszczowej, ale nie dołączono do projektu profili tej sieci. Prosimy o załączenie profili kanalizacji deszczowej.
- 2) Do Projektu Wykonawczego kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej załączony Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej, na którym jest sieć kanalizacji deszczowej, wraz z przykanalikami. Na profilu kanalizacji deszczowej umieszczono tylko sieć główna wraz z 2 przykanalikami i schematem wykonania przykanalika kanalizacji deszczowej. Na schemacie tym przykanalik połączony jest ze studnią na wysokości jej dna (bez zastosowania przepadu) oraz spadek każdego z przykanalików (oprócz wymienionych na profilu W20 i W21) wynosi 0,5%. Prosimy o potwierdzenie że zagłębienia rur i wpustów kanalizacji deszczowej należy opierać na schematowym rysunku. Na schemacie tym przykanalik połączony jest ze studnią na wysokości jej dna

(bez zastosowania przepadu) oraz spadek każdego z przykanalików (oprócz wymienionych na profilu W20 i W21) wynosi 0,5%.».

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 1129, z późn. zm.) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Ad wniosek I:

Ad 1.

Kostkę betonową, płyty chodnikowe oraz płyty drogowe pozyskane z rozbiórki należy złożyć na palety oraz odwieźć na bazę transportowo materiałową zlokalizowaną na ul. Kockiej 25 w Radzynie Podlaskim.

Dodatkowo palety z materiałem powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wypadanie pojedynczych elementów w trakcie transportu i w miejscu składowania.

Ad 2.

Materiał pozyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych (destruktu) będzie stanowił własność Zamawiającego (Inwestora) - zgodnie z § 2 ust. 10 wzoru umowy (załącznik nr 7 SWZ). Miejsce wywozu destruktu – zgodnie z § 2 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 7 SWZ).

Ad wniosek II:

Ad 1.

Profile kanalizacji deszczowej w ul. Chomiczewskiego – rysunek w załączeniu (załącznik nr 2 do niniejszego pisma).

Ad 2.

Zgodnie z projektem wykonawczym tylko przykanalik W20 i W21 są połączone ze studnią na wysokości jej dna i należy je tak wykonać, pozostałe przykanaliki zgodnie z projektem wykonawczym należy wykonać z zastosowaniem przepadu w studni tak jak zaznaczono na rysunku schematycznym na którym wyraźnie pokazane jest włączenie z zastosowaniem przepadu.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany SWZ dnia 8 czerwca 2022r., znak: WRG.271.5.2022, w odniesieniu do **załącznika nr 7 SWZ „UMOWA Nr .../wzór/”**, zgodnie z poniższym:

1) **§ 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:**

„ 10. Wykonawca przekaze Zamawiającemu kostkę betonową, płyty chodnikowe, płyty drogowe oraz urobek powstały w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznych.”

2) **§ 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie:**

„ 11. Kostkę betonową, płyty chodnikowe, płyty drogowe oraz urobek o których mowa w ust. 10, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane na terenie miasta Radzyń Podlaski – transport po drogach utwardzonych lub ulepszonych nie posiadających ograniczeń tonażowych, przy odległości transportowej do 6 km.”

Nowa treść załącznika nr 7 do SWZ „UMOWA Nr .../wzór/”, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego pisma.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie zmiany SWZ z dnia 8 czerwca 2022r., znak: WRG.271.5.2022.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Sławomir Lipski
Zastępca Burmistrza