



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**MIASTO
RADZYŃ PODLASKI**
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

Radzyń Podlaski, dnia 12 listopada 2025 r.

WRG.271.7.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODNO-
KANALIZACYJNEJ W RADZYNIU PODLASKIM – UL. WARSZAWSKA I UL. CHOMICZEWSKIEGO”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego** do Zamawiającego wpłynęły wnioski od wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 24 października 2025 r., znak: WRG.271.7.2025 (SWZ), jak poniżej:

Wnioski z dnia 4 listopada 2025 r.:

Nr 1

1) Prosimy o wyjaśnienie przez projektanta, w jaki sposób należy dokonać przewiertu rurą ochronną na wodociągu, pod rowem na odcinku KZ1-KZ2. Rzędna wodociągu przed i za rowem to 142,18 oraz 142,10 a rzędna dna rowu to 139,9 (rów jest 2,30 m niżej niż oś rurociągu). Graficzne przedstawienie przewiertu nie jest zgodne z żadną technologią, sztuką budowlaną i nie jest możliwe wykonanie przewiertu o takim promieniu zgięcia. Według Wykonawcy jest to błąd projektowy i w formie przedstawionej na profilu nie jest możliwe wykonanie przewiertu zgodnie z projektem. Prosimy o zamieszczenie poprawionego projektu branży wodociągowej na ul. Chomiczewskiego.

Nr 2

Dzień dobry, czy istniejącą kostkę należy rozebrać ręcznie, ułożyć na paletach i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego? Czy wodociąg w tym etapie prac należy zakończyć zasuwą czy komorą z zasuwą? Czy zamawiający dopuszcza możliwość odcinkowego zamknięcia całej szerokości drogi?

Wnioski z dnia 5 listopada 2025 r.:

Nr 1

Dotyczy ul. Warszawskiej:

1. Prosimy o dołączenie projektu rozbiórek. Jeśli Zamawiający takiej dokumentacji nie posiada



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

to prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny rozbiórek są opisy i ilości podane w przedmiarze robót.

2. Rozbiórkę krawężników podano w m2. Prosimy o potwierdzenie, że jednostką poprawną jest m.

3. W przedmiarze łączna powierzchnia warstw wiążących to 5662,3, a warstw ścieralnych 5184,3 m2. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika dodatkowe 478 m2 warstw wiążących względem ścieralnych.

4. Prosimy o dołączenie rysunku z oznaczeniem powierzchni, na której należy wykonać warstwę wiążącą AC 16W gr. 5cm, a na której AC 16W gr. 8 cm. Jeśli Zamawiający takiej dokumentacji nie posiada to prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny nawierzchni oraz podbudowy są opisy i ilości podane w przedmiarze.

5. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla warstwy ścieralnej SMA 8, ponieważ w projekcie jest KR2, a w SST KR4.

6. Zgodnie z opinią konserwatora zabytków należy wykonać nawierzchnię jezdni z kostki typu NOSTALIT na odcinku od km 1+390,01 do końca opracowania, a w projekcie jest nawierzchnia bitumiczna. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie jaką nawierzchnię jezdni ul. Warszawskiej należy wykonać od km 1+390,01 do końca opracowania.

7. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie należy wykonać tylko na odcinku objętym zamówieniem tj. od km 0+892,45 do km 1+448,04.

Dotyczy ul. Chomiczewskiego:

1. Prosimy o dołączenie projektu rozbiórek. Jeśli Zamawiający takiej dokumentacji nie posiada to prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny rozbiórek są opisy i ilości podane w przedmiarze robót.

2. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie należy wykonać tylko na odcinku objętym zamówieniem tj. od km 0+000 do km 0+175.

Nr 2

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji *ath lub wydruku pdf z normy.

Nr 3

1) Projekt zakłada wykonanie przejść dwoma rurociągami wodociągowymi PE Ø225mm w rurach osłonowych Ø400mm pod dnem rzeki Białki przy ul. Chomiczewskiego oraz wprowadzenie tych rurociągów do komór zasuwowych zlokalizowanych po obu stronach rzeki. Po konsultacjach ze specjalistami ds. przewiertów sterowanych oraz wizji w terenie uważamy, że wykonanie w/w robót w wersji przedstawionej w projekcie jest raczej nie możliwe do wykonania, ze względu na niewystarczającą ilość miejsca, koniecznego do usytuowania wiertnicy horyzontalnej w celu osiągnięcia żądanej głębokości oraz zbyt bliską odległość komór od rzeki. Natomiast wykonanie przejść bezpośrednio z komór, wiązałoby się z zagłębieniem ich o ponad dwa metry poniżej rzędnych projektowych. Czy w związku z powyższym, Inwestor zgodzi się na przeprojektowanie przejść pod rzeką Białką i zlokalizowanie komór w innych



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

miejscach (odpowiednich do wykonania przejść) lub w przypadku braku takiej możliwości na wykonanie przejść na konstrukcji ponad lustrem wody z użyciem rurociągów preizolowanych zabezpieczonych osłonami przeciw ewentualnym uszkodzeniom?

2) Czy podczas realizacji robót związanych z budową infrastruktury podziemnej będzie możliwość całkowitego zamknięcia części ulic i przekierowanie ruchu objazdami?

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Wnioski z dnia 4 listopada 2025 r.:

Nr 1

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, zaproponowane rozwiązanie jest wykonalne. Zamawiający nie zmienia rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej.

Nr 2

Zamawiający potwierdza, że roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki należy wykonać ręcznie, zaś kostkę złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce złożenia kostki zostanie ustalone z Wykonawcą i wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 SWZ roboty w zakresie sieci wodociągowej w ul. Chomiczewskiego obejmują: „przebudowę sieci wodociągowej w zakresie od km 0+000 do km 0+192,00 (zakończony zasuwą za przejściem pod dnem rzeki)”. Zakres robót, w tym zakończenie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie całej szerokości drogi w przypadku, gdy będzie to niezbędne do wykonania robót.

Wnioski z dnia 5 listopada 2025 r.:

Nr 1

Dotyczy ul. Warszawskiej:

Ad 1

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji projektowej wykonania rozbiórek. Zgodnie z § 4 ust. 5 SWZ przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. W związku z powyższym, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a roboty nieuwjęte w przedmiarach należy uwzględnić i skalkulować w ofercie.



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Ad 2

Zamawiający potwierdza, że poprawną jednostką jest metr.

Ad 3

Zamawiający w § 4 ust. 5 SWZ wskazał, że z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca wyceniając ofertę powinien opierać się na zakresie wskazanym między innymi w dokumentacji projektowej. Przedmiar dołączony do postępowania ma charakter pomocniczy ułatwiający wycenę robót budowlanych. Dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlany. W związku z powyższym, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a roboty nieujęte w przedmiarach należy uwzględnić i skalkulować w ofercie.

Ad 4

Zamawiający informuje, że całość dokumentów niezbędnych do należytej realizacji zamówienia i będącej w dyspozycji Zamawiającego została dołączona i stanowi załącznik do SWZ. Zgodnie z § 4 ust. 5 SWZ przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. W związku z powyższym, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a roboty nieujęte w przedmiarach należy uwzględnić i skalkulować w ofercie.

Ad 5

ul. Warszawska zaprojektowana została z zastosowaniem konstrukcji dla kategorii ruchu KR2.

Ad 6

Nawierzchnię w ul. Warszawskiej na odcinku od km 1+390,01 do końca opracowania, należy wykonać zgodnie z opinią Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. z kostki typu NOSTALIT.

Ad 7

Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać oznakowanie ul. Warszawskiej na odc. od km 0+892,45 do km 1+448,04.

Dotyczy ul. Chomiczewskiego:

Ad 1

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji projektowej wykonania rozbiórek. Zgodnie z § 4 ust. 5 SWZ przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. W związku z powyższym, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a roboty nieujęte w przedmiarach należy uwzględnić i skalkulować w ofercie.



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Ad 2

Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać oznakowanie ul. Warszawskiej na odc. od km 0+000 do km 0+175.

Nr 2

Zamawiający udostępnił przedmiary w formacie .pdf jako załącznik do wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego 6 listopada 2025 r.

Nr 3

Ad 1

Zamawiający, jeśli będzie to konieczne, uzyska zgodę właścicieli nieruchomości przyległych na wejście na teren ich własności, co zwiększy ilość miejsca niezbędnego do wykonania przejścia pod dnem rzeki Białki. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

Ad 2

Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie całej szerokości drogi w przypadku, gdy będzie to niezbędne do wykonania robót.

Wszelka dokumentacja niezbędna do należytej realizacji zamówienia i będąca w dyspozycji Zamawiającego została dołączona i stanowi załącznik do SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące przy sporządzaniu ofert.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

z up. **BURMISTRZA MIASTA**

Bożena Tęczyk
Zastępca Burmistrza

