

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1. KAMIENNE DEKORACJE RZEŹBIARSKIE ELEWACJI ORANŻERII					
Konserwacja trzech grup rzeźb pełnoplastycznych					
1.1		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju kamiennego			
1 d. 1.1	8.B - 1.a	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym. 12018	dm ² dm ²	12018,00	
				RAZEM	12018,00
2 d. 1.1	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych. 3605	dm ² dm ²	3605,00	
				RAZEM	3605,00
3 d. 1.1	8.B - 1.a	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy. 2403	dm ² dm ²	2403,00	
				RAZEM	2403,00
4 d. 1.1	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganie pary wodnej. 12018	dm ² dm ²	12018,00	
				RAZEM	12018,00
5 d. 1.1	8.B - 1.a	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny. 12018	dm ² dm ²	12018,00	
				RAZEM	12018,00
6 d. 1.1	8.B - 1.a	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczanie mechaniczne. 1202	dm ² dm ²	1202,00	
				RAZEM	1202,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
7 d. 1.1	8.B - 1.a	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym. 601	dm ² dm ²	 601,00	
				RAZEM	601,00
8 d. 1.1	8.F - 2.a	Konserwacja metalowych elementów stężających - uszczelnienie gniazd i odrdzewienie powierzchni. 120	dm ² dm ²	120 120,00	
				RAZEM	120,00
9 d. 1.1	8.F - 2.a	Zabezpieczenie powierzchni metali mocujących powłokami antykorozyjnymi. 120	dm ² dm ²	 120,00	
				RAZEM	120,00
10 d.1.1	8.B - 1.a	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydlowieckiego. 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
11 d. 1.1	8.B - 1.a	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 1500	dm ² dm ²	 1500,00	
				RAZEM	1500,00
12 d. 1.1	8.B - 1.a	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 12018	dm ² dm ²	 12018,00	
				RAZEM	12018,00
13 d.1.1	8.B - 1.a	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 1100	dm ² dm ²	 1100,00	
				RAZEM	1100,00
14 d. 1.1	8.B - 1.a	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 12018	szt. dm ²	 12018,00	
				RAZEM	12018,00
Konserwacja wazonów pełnoplastycznych - 2 sztuki					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia sztucznego			
15 d. 1.2	8.B - 1.a	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym. 491	dm ² dm ²	 491,00	
				RAZEM	491,00
16 d. 1.2	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych. 147	dm ² dm ²	147 147,00	
				RAZEM	147,00
17 d. 1.2	8.B - 1.a	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy. 98	dm ² dm ²	 98,00	
				RAZEM	98,00
18 d. 1.2	8.B - 1.a	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganie pary wodnej. 41	dm ² dm ²	 41,00	
				RAZEM	41,00
19 d. 1.2	8.B - 1.a	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny. 491	dm ² dm ²	 491,00	
				RAZEM	491,00
20 d. 1.2	8.B - 1.a	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczenie mechaniczne. 50	dm ² dm ²	 50,00	
				RAZEM	50,00
21 d. 1.2	8.B - 1.a	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym. 50	dm ² dm ²	 50,00	
				RAZEM	50,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
22 d. 1.2	8.F - 2.a	Konserwacja metalowych elementów stężających - uszczelnienie gniazd i odrdzewienie powierzchni. 30	dm ² dm ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
23 d. 1.2	8.F - 2.a	Zabezpieczenie powierzchni metali mocujących powłokami antykorozyjnymi. 30	dm ² dm ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
24 d. 1.2	8.B - 1.a	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydłowieckiego. 1	szt szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25 d. 1.2	8.B - 1.a	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 49	dm ² dm ²	 49,00	
				RAZEM	49,00
26 d. 1.2	8.B - 1.a	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 491	dm ² dm ²	 491,00	
				RAZEM	491,00
27 d. 1.2	8.B - 1.a	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 50	dm ² dm ²	 50,00	
				RAZEM	50,00
28 d. 1.2	8.B - 1.a	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 491	dm ² dm ²	 491,00	
				RAZEM	491,00
2. KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY ELEWACJI ORANŻERII					
Konserwacja kapiteli pilastrów i kolumn - 8 sztuk					
2.1		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia naturalnego			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
29 d. 2.1	8.B - 1.d	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym. 450	dm ² dm ²	 450,00	
				RAZEM	450,00
30 d. 2.1	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych. 90	dm ² dm ²	 90,00	
				RAZEM	90,00
31 d. 2.1	8.B - 1.d	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy. 45	dm ² dm ²	 45,00	
				RAZEM	45,00
32 d. 2.1	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganie pary wodnej. 450	dm ² dm ²	 450,00	
				RAZEM	450,00
33 d. 2.1	8.B - 1.d	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny. 450	dm ² dm ²	 450,00	
				RAZEM	450,00
34 d. 2.1	8.B - 1.d	Oczyszczenie partii pokrytych zwałtymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczanie mechaniczne. 45	dm ² dm ²	 45,00	
				RAZEM	45,00
35 d. 2.1	8.B - 1.d	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym. 25	dm ² dm ²	 25,00	
				RAZEM	25,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36 d. 2.1	8.F - 2.a	Konserwacja metalowych elementów stężających - uszczelnienie gniazd i odrdzewienie powierzchni. 15	dm ² dm ²	15,00	
				RAZEM	15,00
37 d. 2.1	8.F - 2.a	Zabezpieczenie powierzchni metali mocujących powłokami antykorozyjnymi. 15	dm ² dm ²	15,00	
				RAZEM	15,00
38 d. 2.1	8.B - 1.d	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydłowieckiego. 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d. 2.1	8.B - 1.d	Uzupełnienie ubytków masą mineralno- syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 45	dm ² dm ²	45,00	
				RAZEM	45,00
40 d. 2.1	8.B - 1.d	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 450	dm ² dm ²	450,00	
				RAZEM	450,00
41 d. 2.1	8.B - 1.d	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 45	dm ² dm ²	45,00	
				RAZEM	45,00
42. d. 2.1	8.B - 1.d	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 450	dm ² dm ²	450,00	
				RAZEM	450,00
Konserwacja baz kolumn i pilastrów - 8 sztuk					
2.2		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia naturalnego			
43 d. 2.2	8.B - 1.d	Dezynfekcja powierzchni kamiennej preparatem biobójczym.	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		228	dm ²	228,00	
				RAZEM	228,00
44 d. 2.2	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych.	dm ²		
		46	dm ²	46,00	
				RAZEM	6,00
45 d. 2.2	8.B - 1.d	Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw - otynkowań, uzupełnień formy.	dm ²		
		46	dm ²	46,00	
				RAZEM	6,00
46 d. 2.2	8.B - 1.d	Oczyszczanie powierzchni kamiennej metodami chemicznymi - roztworami kwasu fluorowodorowego oraz wodą pod ciśnienia mechanicznie - szczotkami, kamieniami ściernymi oraz skalpelami ze wspomaganie pary wodnej.	dm ²		
		228	dm ²	228,00	
				RAZEM	228,00
47 d. 2.2	8.B - 1.d	Trzykrotne odsolenie kamienia kompresami z pulpy celulozowej lub ligniny.	dm ²	228	
		228	dm ²	228,00	
				RAZEM	228,00
48 d. 2.2	8.B - 1.d	Oczyszczenie partii pokrytych zwartymi nawarstwieniami po uprzednim nałożeniu past z dodatkiem kwaśnego fluorku amonu, a następnie doczyszczanie mechaniczne.	dm ²	23	
		23	dm ²	23,00	
				RAZEM	23,00
49 d. 2.2	8.B - 1.d	Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem o charakterze hydrofilowym.	dm ²		
		11	dm ²	11,00	
				RAZEM	11,00
50 d. 2.2	8.B - 1.d	Uzupełnienie większych ubytków o równych krawędziach flekami z piaskowca szydlowieckiego.	szt.		
		1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
51 d. 2.2	8.B - 1.d	Uzupełnienie ubytków masą mineralno-syntetyczną z dobranym kruszywem kwarcowym z dodatkiem pigmentów. 11	dm ² dm ²	11,00	
				RAZEM	11,00
52 d. 2.2	8.B - 1.d	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 228	dm ² dm ²	228,00	
				RAZEM	228,00
53 d. 2.2	8.B - 1.d	Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach uzupełnień oraz przebarwień kamienia pigmentami ze spoiwem o właściwościach hydrofobowych. 11	dm ² dm ²	11,00	
				RAZEM	11,00
54 d. 2.2	8.B - 1.d	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni kamiennej. 228	dm ² dm ²	228,00	
				RAZEM	228,00
3. SZTUKETERIE					
Konserwacja sztukatorskich dekoracji rzeźbiarskich					
Konserwacja sztukaterii znajdujących się w tympanonach (2 szt.)					
3.1		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju z kamienia naturalnego			
55 d. 3.1	8.D - 1.b	Prace zabezpieczające - wykonanie opasek oraz podklejenie sztukaterii. 70	dm ² dm ²	70,00	
				RAZEM	70,00
56 d. 3.1	8.D - 1.b	Dezynfekcja powierzchni preparatem biobójczym. 563	dm ² dm ²	563,00	
				RAZEM	563,00
57 d. 3.1	8.D - 1.b	Oczyszczanie powierzchni sztukaterii mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych. 18	dm ² dm ²	18,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,00
58 d. 3.1	8.D - 1.b	Usunięcie nawarstwień: wtórnych szpachlówek, gruboziarnistych pobiał, wtórnych rekonstrukcji. 179	dm ² dm ²	179,00	
				RAZEM	179,00
59 d. 3.1	8.D - 1.b	Wzmocnienie osłabionych partii preparatem o charakterze hydrofilowym. 112	dm ² dm ²	112,00	
				RAZEM	112,00
60 d. 3.1	8.D - 1.b	Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja sztukaterii masą mineralno-syntetyczną z użyciem wapna dołowanego, dobrego kruszywa oraz pigmentów. 28	dm ² dm ²	28,00	
				RAZEM	28,00
61 d. 3.1	8.D - 1.b	Nałożenie pobiału. 179	dm ² dm ²	179,00	
				RAZEM	
62 d. 3.1	8.D - 1.b	Pomalowanie detali w kolorze nawiązującym do odczytanego oryginału farbą hydrofobową. 179	dm ² dm ²	179,00	
				RAZEM	179,00
63 d. 3.1	8.D - 1.b	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 563	dm ² dm ²	563,00	
				RAZEM	563,00
Konserwacja sztukatorskich dekoracji roślinnych znajdujących się nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi - 10 sztuk					
3.2		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja wystroju sztukatorskiego elewacji			
64 d. 3.2	8.D - 1.b	Prace zabezpieczające - wykonanie opasek oraz podklejenie sztukaterii. 112	dm ² dm ²	112,00	
				RAZEM	112,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
65 d. 3.2	8.D - 1.b	Dezynfekcja powierzchni preparatem biobójczym. 1120	dm ² dm ²	 1120,00	
				RAZEM	1120,00
66 d. 3.2	8.D - 1.b	Oczyszczanie powierzchni sztukaterii mechanicznie z nawarstwień mikrobiologicznych. 130	dm ² dm ²	 130,00	
				RAZEM	130,00
67 d. 3.2	8.D - 1.b	Usunięcie nawarstwień: wtórnych szpachlówek, gruboziarnistych pobiał, wtórnych rekonstrukcji. 650	dm ² dm ²	 650,00	
				RAZEM	650,00
68 d. 3.2	8.D - 1.b	Wzmocnienie osłabionych partii preparatem o charakterze hydrofilowym. 112	dm ² dm ²	 112,00	
				RAZEM	112,00
69 d. 3.2	8.D - 1.b	Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja sztukaterii masą mineralno-syntetyczną z użyciem wapna dołowanego, dobrego kruszywa oraz pigmentów. 65	dm ² dm ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
70 d. 3.2	8.D - 1.b	Nałożenie pobiału. 650	dm ² dm ²	 650,00	
				RAZEM	650,00
	8.D - 1.b	Pomalowanie detali w kolorze nawiązującym do odczytanego oryginału farbą hydrofobową. 650	dm ² dm ²	 650,00	
				RAZEM	650,00
72 d. 3.2	8.D - 1.b	Ponowna, profilaktyczna dezynfekcja 1120	dm ² dm ²	 1120,00	
				RAZEM	1120,00
4. DOKUMENTACJA					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac renowacyjnych przy wystroju rzeźbiarskim i architektonicznym elewacji Oranżerii					
4.1		Dokumentacja powykonawcza			
73 d. 4.1	18.C	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac. 1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00