

Załącznik nr 1.3 do SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej
w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego”.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Opis wykonanych robót	Jm	Ilość	Uwagi
5	Roboty w zakresie chodników			
19 d.5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	120,850	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
20 d.5	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem – kruszywo łamane C90/3 gr. 20 cm – na trasie wybudowanych sieci uzbrojenia podziemnego	m2	120,850	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
21 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	120,850	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
22 d.5	Nawierzchnie z płytek betonowych z wypustkami grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Płytki integracyjne, ostrzegawcze dla niewidomych - na przejściach dla pieszych)	m2	2,000	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
6	Roboty w zakresie zjazdów			
23 d.6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (zjazdy indywidualne i publiczne)	m2	58,570	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
25 d.6	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C90/3 gr. 20 cm - (zjazdy indywidualne i publiczne)	m2	58,570	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
26 d.6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - (zjazdy indywidualne i publiczne)	m2	58,570	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
8	Roboty w zakresie krawężników i obrzeży			
31 d.8	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm	m	125,800	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
32 d.8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod krawężniki 15x30cm)	m3	7,560	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
33 d.8	Krawężniki betonowe zatopione o wym. 15x22 cm	m	49,000	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada

34 d.8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod krawężniki zatopione 15x22cm)	m3	2,850	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
35 d.8	Obrzeża betonowe o wym. 8x25 cm	m	52,300	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada
36 d.8	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m3	1,583	Strona prawa na odcinku od km 0+892 do skrzyżowania z ul. 11go listopada