

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	<b>0112-02</b>				
	<b>analogia</b>				
		1.60	ha	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0113-01</b>	spycharek - sprzymowanie i wykorzystanie na miejscu	m <sup>2</sup>	1000.00	
		1000.00		<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
3	<b>KNR 2-01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkł	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-05</b>	w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	833.57	
		833.57		<b>RAZEM</b>	<b>833.57</b>
4	<b>KNR-W 2-01</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ka	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0227-02</b>	III	m <sup>3</sup>	1145.02	
		1145.02		<b>RAZEM</b>	<b>1145.02</b>
5	<b>KNNR 1</b>	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-02</b>	spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym	m <sup>3</sup>		
		30 cm) - kat.gr. III-IV- wykop po usunięciu toalety			
		Krotność = 2			
		160	m <sup>3</sup>	160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
6	<b>KNR 2-01</b>	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0233-02</b>	KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	1011.00	
		1011.00		<b>RAZEM</b>	<b>1011.00</b>

mgr inż. Magdalena Jaczewska  
architekt krajobrazu  
inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni  
SITO/NOT nr 09/06/2015