
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Radzyń Podlaski część działki nr ewid. 1660/7
INWESTOR : Urząd Miasta Radzyń Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia - budowa	m ²		
d.1	0319-01	150,0	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	(7,7*7,7*3,14)	m ²	186,17	
				RAZEM	186,17
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0216-02	<pod fontannę>(7,7*7,7*3,14)*1,3*90%	m ³	217,82	
				RAZEM	217,82
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ze skarpami ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0310-02	<pod fontannę>(7,7*7,7*3,14)*1,3*10%	m ³	24,20	
				RAZEM	24,20
5	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²		
d.1	0322-02	3,14*15,4*1,45	m ²	70,12	
				RAZEM	70,12
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0501-01	poz.3	m ³	217,82	
		poz.4	m ³	24,20	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ³	242,02	
		-poz.11	m ³	-24,71	
		-poz.12A	m ³	-36,62	
		-poz.13	m ³	-85,59	
		-poz.14	m ³	-46,16	
				RAZEM	48,94
7	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-03	poz.6	m ³	48,94	
				RAZEM	48,94
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0211-07	poz.2*0,15	m ³	27,93	
	0214-04	poz.6A	m ³	242,02	
		-poz.7	m ³	-48,94	
				RAZEM	221,01
9		Oплата za utylizację ziemi	m ³		
d.1		poz.8	m ³	221,01	
				RAZEM	221,01
2		Roboty żelbetowe, murarskie			
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	(3,14*7,2*7,2)	m ²	162,78	
				RAZEM	162,78
11	KNR 2-02	Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	<ława>(3,14*14,4)*0,8*0,1	m ³	3,62	
		< płyta>(3,14*13,2)*(0,7*0,7)/2+(3,14*5,9*5,9)*0,1	m ³	21,09	
				RAZEM	24,71
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C 30/37 W8, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	(3,14*14,4)*0,6*1,35	m ³	36,62	
		A (suma częściowa)		-----	
		(3,14*13,7)*0,2*0,225	m ³	36,62	
		B (suma częściowa)	m ³	1,94	
			m ³	1,94	
				RAZEM	38,56
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek zagęszczony do Is 0.97	m ³		
d.2	1101-07	<płyta>(3,14*6,6*6,6)*0,7-(3,14*13,2)*(0,7*0,7)/2	m ³	85,59	
				RAZEM	85,59
14	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe C 30/37 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0205-01	(3,14*6,6*6,6)*(0,375+0,3)/2	m ³	46,16	
				RAZEM	46,16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa "R" <ławy>(3,14*14,4)*1,35	m ² m ²	 61,04	
				RAZEM	61,04
16 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa "P" Krotność = 2 poz.15	m ² m ²	 61,04	
				RAZEM	61,04
17 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-12 mm 5462,68/1000	t t	 5,463	
				RAZEM	5,463
18 d.2	KNR-W 7-12 0401-04 analogia	Malowanie farbą do betonu (imitującą piaskowiec) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (3,14*6,6*6,6)	m ² m ²	 136,78	
				RAZEM	136,78
19 d.2	KNR-W 7-12 0401-05	Malowanie farbą do betonu (imitującą piaskowiec) powierzchni pionowych konstrukcji betonowych 3,14*13,2*(0,275+0,35)/2	m ² m ²	 12,95	
				RAZEM	12,95
20 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż bortnicy blokowej z konglomeratu piaskowca (mb 45.3), wraz z impregnacją 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.2	analiza indywidualna	Transport bortnicy (Warszawa-Radzyń Podlaski) samochodem z HDS 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.2	KNR 2-25 0319-02	Ogrodzenia - rozebranie poz.1	m ² m ²	 150,00	
				RAZEM	150,00